

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายป่าแลฮีเล หมู่ที่ ๑ ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
2. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 440,000 บาท  
(สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประกอบด้วย ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 160 เมตร  
หนา 0.15 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มกราคม 2567  
430,001.79 บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งบาทเจ็ดสิบบาทเก้าสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 ชุด
  - 6.2 รายละเอียดการประมาณ จำนวน 1 ชุด
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
  - 7.1 นางสาวกัทธีรา มะลิ
  - 7.2 นางรณิยะห์ ดายามา
  - 7.3 นายอัลชะหรี สามะอาลี

**แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปาลีเล หมู่ที่ 1

สาย ปาลีเล พิกัด N 6.438746° E 101.371687°

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ

แบบเลขที่ ๑/2567 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567

ลักษณะงานโดยสังเขป

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร

| ลำดับ | รายการ                                   | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ประเภทงานทาง                             | 409,525.52        | Factor F<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>- เงินประกันผลงาน 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%<br>- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%<br>- พื้นที่ ฝนชุก 1 |
| สรุป  | รวมราคาค่าก่อสร้าง                       | 409,525.52        |                                                                                                                                   |
|       | บวกเพิ่ม 5% (3 จังหวัดชายแดนใต้)         | 20,476.27         |                                                                                                                                   |
|       | รวมราคากลาง                              | 430,001.79        |                                                                                                                                   |
|       | (สี่แสนสามหมื่นเอ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) |                   |                                                                                                                                   |

ระยะทางดำเนินการ 0.150 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,866,678.60 บาท

หมายเหตุ ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ตามคำสั่ง ที่ 6/2567 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567

(ลงชื่อ) ..... ประมาณราคา  
(นางสาวกัทธีรา มะลิ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ  
(นางรอฎียะห์ ดายามา)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ  
(นายอัลซะหรี สามะอาลี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

**สูตรค่า k ที่ใช้**

2.1 งานดิน  $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

3.4 งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก  $K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าแลฮี เล หน้ที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี

| ลำดับที่                         | รายการงานก่อสร้าง                                         | หน่วย       | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคา<br>ต่อ<br>หน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|------------|--------|------------------------------|------------|
| 1                                | งานดิน (EARTHWORK)                                        |             |        |              |            |        |                              |            |
| 1.1                              | งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง                                | ตร.ม.       | 510.00 | 3.81         | 1,943.10   | 1.3848 | 5.27                         | 2,690.80   |
| 1.2                              | งานดินถมคันทางบดอัดแน่น                                   | ลบ.ม.(แน่น) | 83.00  | 167.53       | 13,904.99  | 1.3848 | 231.99                       | 19,255.63  |
| 2                                | งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)        |             |        |              |            |        |                              |            |
| 2.1                              | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม.                      | ลบ.ม.(แน่น) | 22.50  | 355.16       | 7,991.10   | 1.3848 | 491.82                       | 11,066.07  |
| 2.2                              | งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง                           | ลบ.ม.       | 27.00  | 521.26       | 14,074.02  | 1.3848 | 721.84                       | 19,489.70  |
| 3                                | งานผิวทาง (SURFACE COURSES)                               |             |        |              |            |        |                              |            |
| 3.1                              | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม.       | 450.00 | 536.30       | 241,335.00 | 1.3848 | 742.66                       | 334,200.70 |
| 3.2                              | รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)                  | เมตร        | 75.00  | 179.89       | 13,491.75  | 1.3848 | 249.11                       | 18,683.37  |
| 4                                | งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)                              |             |        |              |            |        |                              |            |
| 4.1                              | ป้ายโครงการ                                               | ชุด         | 1.00   | 2,989.06     | 2,989.06   | 1.3848 | 4,139.25                     | 4,139.25   |
| รวมราคาค่าก่อสร้าง               |                                                           |             |        |              |            |        |                              | 409,525.52 |
| บวกเพิ่ม 5% (3 จังหวัดชายแดนใต้) |                                                           |             |        |              |            |        |                              | 20,476.27  |
| รวมราคากลาง                      |                                                           |             |        |              |            |        |                              | 430,001.79 |

หมายเหตุ ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง ที่ 6/2567 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวภัทธีรา มะลิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางรณฎิยะห์ ตายามา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายอัลซะหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

### ระยะเวลาการแบ่งงวดงาน

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ปาแลฮิลล์ หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 1 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

| งวดที่ | งานที่ต้องปฏิบัติ                                                                                                            | การเบิกจ่าย<br>ร้อยละ | จำนวนวัน | หมายเหตุ                                                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ปาแลฮิลล์ หมู่ที่ 1<br>กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 ม.<br>จำนวน 1 สาย<br>(ตามแบบที่ อบต.กำหนด) | 100                   | 60       | ราคากลาง .....บาท<br>ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน<br>เพิ่มระยะเวลาก่อสร้าง - วัน<br>รวมระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน<br>จำนวนงวดงาน 1 งวด |
|        |                                                                                                                              |                       |          |                                                                                                                                |
|        | รวม                                                                                                                          | 100                   | 60       |                                                                                                                                |

**หมายเหตุ** ราคานี้ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ตามคำสั่ง อบต.ยะดี ที่ 6/2567 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวกัทธีรา มะลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางรอฎียะห์ ดายามา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอัลชะห์รี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง