

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางเท้า คสล. สายกามูติง หมู่ที่ ๑ ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
2. หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 156,000 บาท
(เงินสองแสนบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประกอบด้วย ก่อสร้างทางเท้า คสล. ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างหินคลุกกว้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 122.00 ตารางเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2566
138,132 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 7.1 นางสาวภัทธีรา มะลี
 - 7.2 นางรอฎียะห์ ดายามา
 - 7.3 นายอัลซะห์รี สามะอาลี

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างทางเท้า สายกามูตึง หมู่ที่ 1

สาย กามูตึง พิกัด N 6.443427° E 101.372775°

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลยะด๊ะ

แบบเลขที่ 4 /2567 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567

ลักษณะงานโดยสังเขป

ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 122.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	131,554.96	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงาน 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 1
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง	131,554.96	
	บวกเพิ่ม 5% (3 จังหวัดชายแดนใต้)	6,577.74	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง	138,132.00	
	(หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.061 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,264,459.02 บาท

หมายเหตุ ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคา
ตามคำสั่ง ที่8/2567 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567

(ลงชื่อ) (นางสาวภัทธีรา มะลิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นางรณิษย์ ดายามา)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายอัลซะหรี สามะฮาลี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สูตรค่า k ที่ใช้

2.1 งานดิน $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

3.4 งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก $K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างทางเท้า สายกามูติง หมู่ที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง	ตร.ม.	146.00	3.81	556.26	1.3848	5.27	770.30
1.2	งานดินถมคันทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	83.00	167.53	13,904.99	1.3848	231.99	19,255.63
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.(แน่น)	6.10	355.16	2,166.47	1.3848	491.82	3,000.12
2.2	งานโหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	10.98	521.26	5,723.43	1.3848	721.84	7,925.80
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	122.00	540.43	65,932.46	1.3848	748.38	91,303.27
3.2	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	20.00	186.33	3,726.60	1.3848	258.02	5,160.59
4	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
4.1	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	2,989.06	2,989.06	1.3848	4,139.25	4,139.25
รวมราคาค่าก่อสร้าง								131,554.96
บวกเพิ่ม 5% (3 จังหวัดชายแดนใต้)								6,577.74
คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง								138,132.00

หมายเหตุ ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง ที่8/2567 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวภัทธีรา มะลิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางรณิยะห์ ดุยกะมา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอัลซะหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง