

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายโปะห์ดามา – บือแนบาแด หมู่ที่ ๔ ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
2. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 600,000 บาท
(หกแสนบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประกอบด้วย ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มกราคม 2567
581,828.69 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบเก้าสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 7.1 นางสาวภัทธีรา มะลี
 - 7.2 นางรอฎิยะห์ ดายามา
 - 7.3 นายอัลชะหรี สามะอาลี

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโปะห์ดามา - บือแนบาแด หมู่ที่ 4

สาย โปะห์ดามา - บือแนบาแด พิกัด N 6.438487° E 101.359943°

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ

แบบเลขที่ 3/2567 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567

ลักษณะงานโดยสังเขป

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	554,122.57	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงาน 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชก 1
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง	554,122.57	
	บวกเพิ่ม 5% (3 จังหวัดชายแดนใต้)	27,706.12	
	รวมราคากลาง	581,828.69	
	(ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบเก้าสตางค์)		

ระยะทางดำเนินการ 0.160 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,636,429.31 บาท

หมายเหตุ ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง ที่ 7/2567 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567

(ลงชื่อ) ประมาณราคา
(นางสาวกัทธีรา มะลิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นางรอฎียะห์ ดายามา)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายอัลซะหรี สามะอาลี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สูตรค่า k ที่ใช้

2.1 งานดิน

$$K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

3.4 งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

$$K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานป่อพัก

$$K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโปะห์ตามา - บ่อแนบแดด หมู่ที่ 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง	ตร.ม.	720.00	3.81	2,743.20	1.3848	5.27	3,798.78
1.2	งานดินถมคันทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	96.00	167.53	16,082.88	1.3848	231.99	22,271.57
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.(แน่น)	32.00	355.16	11,365.12	1.3848	491.82	15,738.41
2.2	งานโหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	28.80	521.26	15,012.28	1.3848	721.84	20,789.00
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	640.00	534.47	342,060.80	1.3848	740.13	473,685.79
3.2	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	56.00	176.66	9,892.96	1.3848	244.63	13,699.77
4	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
4.1	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	2,989.06	2,989.06	1.3848	4,139.25	4,139.25

รวมราคาค่าก่อสร้าง	554,122.57
บวกเพิ่ม 5% (3 จังหวัดชายแดนใต้)	27,706.12
รวมราคากลาง	581,828.69

หมายเหตุ ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง ที่ 7/2567 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวกัทธีรา มะลิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางรณิยะห์ คายามา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอัลซะหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง