

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนลูกรัง สายโตะแยะ-ลาฮา หมู่ที่ ๔- หมู่ที่ ๕ ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
2. หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 600,000 บาท
(หกแสนบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประกอบด้วย บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1x1 เมตร จำนวน 28 ท่อน
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 เมษายน 2567
600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 7.1 นางสาวภัทธีรา มะลี
 - 7.2 นางรอฎียะห์ ดายามา
 - 7.3 นายอัลซะห์รี สามะอาลี



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	บุกเบิกถนนลูกรัง สายโต๊ะแยะห์ - ลาซา	กว้าง	5.00	ม.
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 5 ตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	ปริมาณงาน ยาว	285.00	ม.
พิกัด	N 6.420088° E 101.370794°	หนาเฉลี่ย	0.50	ม.
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา			
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ	หินคลุก	0.15	ม.
ตามแบบ	อบต.ยี่ตะ เลขที่ 06/2567	ดินลูกรัง	0.35	ม.
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	บุกเบิกถนนลูกรัง สายโต๊ะแยะห์ - ลาซา	412,793.16	1.3848	571,635.97	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			571,635.97	
	แรงจูงใจตามมติ ครม. ร้อยละ 5			28,364.03	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง + แรงจูงใจ ตามมติ ครม. ร้อยละ 5			600,000.00	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด			600,000.00	
	ตัวอักษร	หกแสนบาทถ้วน			

หมายเหตุ ราคานี้ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งของ อบต.ยี่ตะ ที่ 87/2567 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2567

ลงชื่อ

(นางสาวภทิตรา มะลี)

ผู้อำนวยการกอง คลัง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางรอฎียะห์ ดายามา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายอัลซะห์รี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกอง ช่าง

กรรมการ

สูตรค่า k ที่ใช้

2.1 งานดิน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	บุกเบิกถนนลูกรัง สายโต๊ะเยะห์ - ลาฮา	- กว้าง	5.00 ม.
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	- ยาว	285.00 ม.
พิกัดที่ตั้งโครงการ	N 6.420088° E 101.370794°	- หนาเฉลี่ย	0.50 ม.

ประกอบโดย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	หินคลุก	หนาเฉลี่ย	0.15 ม.
แบบเลขที่	อบ.ย.ย.ตะ เลขที่ 06/2567	ดินลูกรัง	หนาเฉลี่ย	0.35 ม.
ประมาณราคาเมื่อวันที่	3 เมษายน 2567	งบประมาณ	600,000.00	บาท

ลำดับ	รายการ	ค่า K สูตรที่	หน่วย	จำนวน (1)	ราคาต่อหน่วย (2)	ราคาทุน (3)=(1)x(2)	Factor F (4)	ราคาต่อหน่วย X Factor (5)=(2)x(4)	ราคากลาง (6)=(1)x(5)
1.00	งานดิน								
	1.10 งานถมป่าและขุดต่อ	2.1	ตร.ม.	1,710.00	3.81	6,515.10	1.3848	5.28	9,022.11
	1.20 งานขุดรื้อพื้นทางลูกรังเดิมหนา 0.10 เมตรแล้วบดทับ		ตร.ม.						
	1.30 งานตัดดินคันทาง		ลบ.ม.						
	1.40 งานดินถมคันทาง (ลูกรัง) พร้อมอัดแน่น	2.1	ลบ.ม.	623.44	174.96	109,076.63	1.3848	242.28	151,049.31
	1.50 งานวัสดุคัดเลือก (หินคลุก) พร้อมอัดแน่น	2.1	ลบ.ม.	277.88	758.58	210,790.42	1.3848	1,050.48	291,902.57
2.00	งานโหล่ทาง								
	4.10 งานโหล่ทางลูกรังปรับเกยแต่ง		ลบ.ม.						
3.00	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	6.10 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3		ม.						
	6.20 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3		ม.						
	6.30 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3		ม.						
	6.40 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3		ม.						
	6.50 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3		ม.	28.00	2,980.36	83,450.08	1.3848	4,127.20	115,561.67
4.00	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	7.10 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว		แท่ง						
	7.20 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว		แท่ง						
	7.30 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว		แท่ง						
	7.40 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว		แท่ง						
	7.50 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว		แท่ง						
	7.60 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว		แท่ง						
	7.70 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว		แท่ง						
	7.80 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว		แท่ง						
	7.90 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว		แท่ง						

ลำดับ	รายการ	ค่า K สูตรที่	หน่วย	จำนวน (1)	ราคาต่อหน่วย (2)	ราคาทุน (3)=(1)x(2)	Factor F (4)	ราคาต่อหน่วย X Factor (5)=(2)x(4)	ราคากลาง (6)=(1)x(5)
5.00	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก								
	8.10 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก		แห่ง						
	8.20 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก		แห่ง						
	8.30 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก		แห่ง						
6.00	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	9.10 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่		แห่ง						
7.00	งานเบ็ดเตล็ด								
	10.10 ป้ายโครงการ		ชุด	1.00	2,960.94	2,960.94	1.3848	4,100.310	4,100.31
	10.20								
	รวม					412,793.16			571,635.97

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	571,635.97
แรงจูงใจ 5%	28,364.03
ราคากลาง	600,000.00

ราคากลาง (หกแสนบาทถ้วน)

หมายเหตุ ราคานี้ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งของ อบต.ยะตะะ ที่ 87/2567 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2567

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวภัทริรา มะลิ)
ผู้อำนวยการกอง คลัง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางรณิยะห์ ดายามา)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอัครเดช สามีอะลี)
ผู้อำนวยการกอง ช่าง

สูตรค่า k ที่ใช้

2.1 งานดิน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$