



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะดีะ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายตุ๊ก – โตะแยะ หมู่ที่ ๒

ตามหนังสือกรมบัญชี ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยะดีะ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการราคา
กลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตุ๊ก – โตะแยะ หมู่ที่ ๒
ตำบลยะดีะ อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายมาหะมะ หะนิแระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะดีะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตุ๊ก – โตะแยะ หมู่ที่ 4 ตำบลยะตะะ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 785,000 บาท
(เงินเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ประกอบด้วย ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 379.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 829,000 บาท
(เงินแปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.6 จำนวน 1 ชุด
 - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 ชุด
 - 5.3 แบบ ปร.4 จำนวน 1 ชุด
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายมัสดกี ยูโซะ
 - 6.2 นางสาวภัทธีรา มะลี
 - 6.3 นายอัลชะหรี สามะอาลี



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	คูระบายน้ำ คสล. สายตุง - ไต่แยะ พร้อมฝาบด	ปริมาณงาน	กว้าง	0.80	ม.
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 2 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา		ยาว	379.00	ม.
พิกัด	N 6 25 13.56 E 101 22 35.77		ลึก	0.80	ม.
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	งบประมาณ	829,000.00	บาท	
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี				
ตามแบบ	อบต.ยะดี เลขที่.....05/2561				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	14 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	798,663.45	798,663.45	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %		-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %		-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %		-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง		798,663.45	
	แรงจูงใจตามมติ ครม. ร้อยละ 5		30,555.64	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง + แรงจูงใจ ตามมติ ครม. ร้อยละ 5		829,219.09	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด		829,000.00	
	ตัวอักษร	แปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ยะดี..288/2561.....ลงวันที่ 1 พ.ย. 2561.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายมัสก ยูโซะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาลูบิง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวภัทธีรา มะลิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอัลซะห์รี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	คูระบายน้ำ คล. สายตุง - โต๊ะแยะ พร้อมฝาบด	ปริมาณงาน	กว้าง	0.80	ม.
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 2 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา		ยาว	379.00	ม.
พิกัด	N 6 25 13.56 E 101 22 35.77		ลึก	0.80	ม.
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	งบประมาณ	829,000.00	บาท	
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี				
ตามแบบ	อบต.ยะดี เลขที่.....05/2561				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	14 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	คูระบายน้ำ คล. สายตุง - โต๊ะแยะ พร้อมฝาบด	611,112.90	1.3069	798,663.45	ผลทดสอบความแข็ง
	เลื่อนโซ				แรงของคอนกรีต
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	เทียบอัตราส่วนของ
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	คอนกรีตอายุ 28 วัน
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	ต้องได้มากกว่า 70 %
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			798,663.45	
	แรงจูงใจตามมติ ครม. ร้อยละ 5			30,555.64	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง + แรงจูงใจ ตามมติ ครม. ร้อยละ 5			829,219.09	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด			829,000.00	
	ตัวอักษร	แปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ยะดี..288/2561.....ลงวันที่ 1 พ.ย. 2561.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ ยูโซะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาลูบิง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวภัทธีรา มะลิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอัลชะหรี สามะฮาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง



**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ด๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา**

ชื่อโครงการ	คูระบายน้ำ คสล. สายตึก - โด๊ะแยะ พร้อมฝาบิด	ปริมาณงาน	กว้าง	0.80	ม.
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 2 ตำบลยี่ด๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา		ยาว	379.00	ม.
พิกัด	N 6 25 13.56 E 101 22 35.77		ลึก	0.80	ม.
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ด๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา		งบประมาณ	829,000.00	บาท
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ด๊ะ				
ตามแบบ	อปต.ยี่ด๊ะ เลขที่.....05./2561				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	14 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานดินชุด	242.56 ลบ.ม.	-	-	99.00	24,013.44	24,013.44	
2	งานคอนกรีต	83.38 ลบ.ม.			133.00	11,089.54	11,089.54	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 336กก./ลบ.ม.	560.31 ถุง	151.40	84,831.48	-	-	84,831.48	
	- หรายนยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	50.03 ลบ.ม.	200.00	10,005.60	-	-	10,005.60	
	- หินเบอร์ 1 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	90.88 ลบ.ม.	542.06	49,264.69	-	-	49,264.69	
3	งานคอนกรีตฝาด							
	ฝาด คสล. ยาว 379 ม.	18.95 ลบ.ม.			133.00	2,520.35	2,520.35	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 336กก./ลบ.ม.	127.34 ถุง	151.40	19,279.88	-	-	19,279.88	
	- หรายนยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	11.37 ลบ.ม.	200.00	2,274.00	-	-	2,274.00	
	- หินเบอร์ 1 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	20.66 ลบ.ม.	542.06	11,196.52	-	-	11,196.52	
4	เหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	- ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- RB Ø 9 มม. # 0.15 ม.	5.74 ตัน	22,056.08	126,568.82	3,401.00	19,516.64	146,085.45	1150
	- RB Ø 12 มม. # 0.10 ม.	2.42 ตัน	21,588.79	52,298.07	3,401.00	8,238.80	60,536.87	272.8
	- RB Ø 19 มม.	- ตัน	-	-	-	-	-	
5	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 3 ครั้ง	140.00 แผ่น	359.35	50,309.00	-	-	50,309.00	
6	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	403.00 ตร.ม.	-	-	133.00	53,599.00	53,599.00	
7	ท่อ PVC ๓ก. 2 นิ้ว	76.00 ท่อน	242.99	18,467.24	-	-	18,467.24	
8	ลวดผูกเหล็ก	163.22 กก.	39.25	6,406.36	-	-	6,406.36	
9	เหล็กฉาก 4 มม.	126.00 ท่อน	485.98	61,233.48	-	-	61,233.48	
10	ป้ายโครงการ	1.00 ชุด						
รวมราคาค่าต้นทุน				492,135.13		118,977.77	611,112.90	

ระยะเวลาการแบ่งงวดงาน

โครงการ คูระบายน้ำ คสล. สายตุ๊ก - โตะแยะ พร้อมฝาบปิด

หมู่ที่ 2 ตำบลยะด๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

งวดที่	งานที่ต้องปฏิบัติ	การเบิกจ่าย ร้อยละ	จำนวนวัน	หมายเหตุ
1	คูระบายน้ำ คสล. สายตุ๊ก - โตะแยะ พร้อมฝาบปิด กว้าง0.8ม. ยาว379ม. ลึก0.8ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	100	120	ราคากลาง บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน เพิ่มระยะเวลาก่อสร้าง - วัน รวมระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน จำนวนงวดงาน 1 งวด <u>บวกระยะเวลาก่อสร้าง 50% ตามมติ ครม.</u>
	รวม	100	120	

ตามคำสั่ง อบต.ยะด๊ะ..288/2561.....ลงวันที่ 1 พ.ย. 2561.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายมัสกี ยูโซะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาลูบิง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวภัทธีรา มะลิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอัสซะหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง