

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาเนาะเปราะห์ หมู่ที่ 2 ตำบลยะตะะ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,175 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

## 2. โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาเนาะเปราะห์ หมู่ที่ 2 ตำบลยะตะะ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,175 ตารางเมตร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,493,000.00 บาท

## 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาเนาะเปราะห์ หมู่ที่ 2 ตำบลยะตะะ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,175 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 1,472,150.76 บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ภัทธีรา มะลี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง

7.2 รอฎียะห์ ดายามา กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการคลังชำนาญการ

7.3 อัลชะหรีร์ สามะอาลี กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

ภัทธีรา มะลี

21 พฤศจิกายน 2567 10:34:43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาเนาะเปราะห์ หมู่ที่ 2 ตำบลยะตะะ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,175 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลละตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละตะ/องค์การบริหารส่วนตำบลละตะ

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                                                                                                      | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 1                    | 1.<br>งานถางป่าและขุดต่อ(ปรับเปลี่ยนคันทางเดิม)<br>1.1 งานดิน (EARTHWORK)<br>1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ<br>1.1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ<br>ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) | ตร.ม. | 5,000.000 | 1.83         | 9,150.00   | 1.3848 | 2.53                 | 12,670.92  |
| 2                    | 2. งานดินถมคันทาง<br>2.1 งานดิน (EARTHWORK)<br>2.1.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)<br>2.1.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH<br>EMBANKMENT)                                         | ลบ.ม. | 2,000.000 | 177.42       | 354,840.00 | 1.3848 | 245.69               | 491,382.43 |
|                      | 3. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต<br>3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง<br>(SUBBASE AND BASE COURSES)                                                                             |       |           |              |            |        |                      |            |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาเนาะเปราะห์ หมู่ที่ 2 ตำบลยะตะะ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,175 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง                      องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ/องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 3                    | 3.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต<br>(MATERIALS TO CONTROL PUMPING<br>UNDER CONCRETE PAVEMENT)<br>3.1.1.1<br>งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND<br>CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)                                                                                                                                   | ลบ.ม. | 58.750    | 453.46       | 26,640.77  | 1.3848 | 627.95               | 36,892.13  |
| 4                    | 4. งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 15<br>เซ็นติเมตร<br>4.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)<br>4.1.1<br>งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต<br>(PORTLAND CEMENT CONCRETE<br>PAVEMENT)<br>4.1.1.1<br>ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา<br>.....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE<br>PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็กและความหนา<br>>25 ซม.) | ตร.ม. | 1,175.000 | 483.78       | 568,441.50 | 1.3848 | 669.93               | 787,177.78 |

ภักธีรา มะลิ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาเนาะเปราะห์ หมู่ที่ 2 ตำบลยะด๊ะ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,175 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลละตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละตะ/องค์การบริหารส่วนตำบลละตะ

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                          | หน่วย | จำนวน   | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน   | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|-----------|--------|----------------------|-----------|
| 5                    | 5. รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(Expantion Joint)<br>5.1 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(Expantion Joint)                                                                                                                                  | เมตร  | 10.000  | 179.75       | 1,797.50  | 1.3848 | 248.91               | 2,489.17  |
| 6                    | 6. รอยต่อเพื่อหดตามขวาง<br>(CONTRACTION JOINT)<br>6.1 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง<br>(Contraction Joint)                                                                                                                        | เมตร  | 105.000 | 179.75       | 18,873.75 | 1.3848 | 248.91               | 26,136.36 |
| 7                    | 7. งานเบ็ดเตล็ด<br>7.1 งานตีเส้นจราจร (ชนิด<br>THERMOPLASTIC PAINTT สีเหลือง)<br>7.1.1 งานเบ็ดเตล็ด<br>(MISCELLANEOUS)<br>7.1.1.1 งานตีเส้นจราจร<br>(MARKINGS)<br>7.1.1.1.1 THERMOPLASTIC<br>PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE) | ตร.ม. | 18.800  | 290.00       | 5,452.00  | 1.3848 | 401.59               | 7,549.92  |

ภักธีรา มะลิ

21 พฤศจิกายน 2567 10:51:28

หน้า 3 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพาดเขาประจักษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลยะตะะ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,175 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง                      องค์การบริหารสวนตำบลยะตะะ/องค์การบริหารสวนตำบลยะตะะ

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา                                  | รายการงานก่อสร้าง                                       | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน   | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|-----------|--------|----------------------|--------------|
| 8                                                     | 7.2 งานตีเส้นจราจร (ชนิด<br>THERMOPLASTIC PAINTT สีขาว) |       |        |              |           |        |                      |              |
|                                                       | 7.2.1 งานเบ็ดเตล็ด                                      |       |        |              |           |        |                      |              |
|                                                       | 7.2.1.1 งานเบ็ดเตล็ด<br>(MISCELLANEOUS)                 |       |        |              |           |        |                      |              |
|                                                       | 7.2.1.1.1 งานตีเส้นจราจร<br>(MARKINGS)                  |       |        |              |           |        |                      |              |
|                                                       | 7.2.1.1.1.1                                             | ตร.ม. | 94.000 | 290.00       | 27,260.00 | 1.3848 | 401.59               | 37,749.64    |
|                                                       | THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW<br>& WHITE)          |       |        |              |           |        |                      |              |
| <b>รวมราคากลาง</b>                                    |                                                         |       |        |              |           |        |                      | 1,402,048.35 |
| บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) |                                                         |       |        |              |           |        |                      | 1,472,150.76 |

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5

กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาเนาะเปราะห์ หมู่ที่ 2 ตำบลยะตะะ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,175 ตารางเมตร  
องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ/องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ

  
( รอฎียะห์ ดายามา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ภัทธีรา มะลี )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( อัลซะห์รี สามะอาลี )  
กรรมการกำหนดราคากลาง