

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกำแพงฮิลล์ หมู่ที่ 1 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
2. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 450,000 บาท
(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประกอบด้วย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 บาทหนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567
373,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายละเอียดการประมาณ จำนวน 1 ชุด
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 7.1 นางสาวภัทธีรา มะลี
 - 7.2 นางรอฎิยะห์ ดายามา
 - 7.3 นายอัลซะหรี สามะอาลี

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
สาย	สายกำแพงฮิลล์ หมู่ที่ 1	พิกัด N	6.438448° E 101.372560°
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยะด๊ะ		
แบบเลขที่	/2567		
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	25 มิถุนายน 2567		
ลักษณะงานโดยสังเขป	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร		

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	355,969.72	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 1
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง	355,969.72	
	บวกเพิ่ม 5% (3 จังหวัดชายแดนใต้)	17,030.28	
	รวมราคากลาง	373,000.00	
	(สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบสองสตางค์)		

ระยะทางดำเนินการ 0.150 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,491,788.00 บาท

หมายเหตุ ประมาณการตามคำสั่ง อบต.ยะด๊ะ
ที่ 121/2567 ลงวันที่ 29 เมษายน 2567

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวกัทธีรา มะลิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางอภิญญา ตายามา)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอัลซะหรี สามะอาลี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สายกำแพงฮิลล์ หมู่ที่ 1 พิกัด N 6.438448° E 101.372560°

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง	ตร.ม.	525.00	3.87	2,031.75	1.3848	5.35	2,813.56
1.2	งานดินถมคันทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	144.00	169.94	24,471.36	1.3848	235.33	33,887.93
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.(แน่น)	22.50	357.04	8,033.40	1.3848	494.42	11,124.65
2.2	งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	13.50	693.40	9,360.90	1.3848	960.22	12,962.97
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	450.00	449.71	202,369.50	1.3848	622.75	280,241.28
3.2	รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	3.00	268.22	804.66	1.3848	371.43	1,114.29
3.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	39.00	179.99	7,019.61	1.3848	249.25	9,720.75
4	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
4.1	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	2,963.82	2,963.82	1.3848	4,104.29	4,104.29
รวมราคาค่าก่อสร้าง								355,969.72
บวกเพิ่ม 5% (3 จังหวัดชายแดนใต้)								17,030.28
รวมราคากลาง								373,000.00

(ลงชื่อ)

(นางสาวภัทธีรา มะลี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอัลชะหรี สามะอาลี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางรอฎียะห์ ดายามา)

กรรมการ