



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยั้ง
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายตะโละ-บาลอ หมู่ที่ ๓

ตามประกาศ ปปช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยั้ง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะโละ-บาลอ หมู่ที่ ๓ ตำบลยั้ง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายมาหะมะ หะนิแร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะโละ-บาลอ หมู่ที่ 3 ตำบลยะตะะ
/ หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 670,000 บาท
(เงินทดรองจ่ายเงินบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 228.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 912.00 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
671,000 บาท (เงินทดรองจ่ายเงินบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - 5.1 แบบ ปร.5 จำนวน 1 ชุด
 - 5.2 แบบ ปร.4 จำนวน 1 ชุด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายมัสดิ ยูโซะ
 - 6.2 นางสาวภัทธีรา มะลี
 - 6.3 นายอัลซะห์รี สามะอาลี

องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี

ประเภทงาน	ทาง	ก่อสร้าง ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 228.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 912.00 ตร.ม			
เจ้าของ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี				
สถานที่ก่อสร้าง	ณ. ถนนสายตะโละ-บาลอ หมู่ที่ 3 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา				
แบบเลขที่	/ 2560 จำนวน 3 แผ่น				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2 แผ่น		
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561					
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				ราคาน้ำมันดีเซล
	1.1 ก่อสร้างถนน คสล.	460,337.81	1.3822	636,278.92	อ.เมือง 30.00-30.99
	1.2 ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	บาท/ลิตร
	1.3ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	500.00	-	500.00	ระยะขนส่งวัสดุเฉลี่ย
					ประมาณ18 กม.
	เงินเดือน				ราคาพาณิชย์จังหวัดยะลา
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				ประจำเดือนเมษายน 2561
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			639,778.92	
	(มติครม.เมื่อวันที่ 15 พค.2550 ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน)และตามหนังสือที่กค(กวจ)0405.2/014906ลว.9 เม.ย.2561			31,998.94	
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			671,777.86	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			671,000.00	
ตัวอักษร	(เงินหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ยาว 912.00 ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ 735.74 บาท/ตร.ม

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน/จำนวน 1 งาน

ได้บวกระยะเวลาก่อสร้าง 50% ตามมติ ครม. เป็น 135 วัน จำนวน 2 งาน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยะดีที่ 95/2561 ลว. 9 เม.ย. 2561

เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายชื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายมลิก ยูโซะ)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. กาลูบิง

(ลงชื่อ)

(นางสาวภัทธีรา มะลิ)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ยะดี

(ลงชื่อ)

(นายอัลซะหรี สามะฮาลี)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ยะดี

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4

องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แผ่นที่ 1 / 2

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ที่ก่อสร้าง ถนนสายตะโละ-บาลอ หมู่ที่ 3 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สายทางดำเนินการก่อสร้าง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 228.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ - เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 912.00 ตร.ม

ระยะทาง จาก กม.ที่ 0+.....ถึง กม.ที่ 0+.....

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ก. งานทาง พื้นที่ฝนตกชุก 1								
1	งานวางป่าขูดตอ ขนาด .กลาง	912.00	ตร.ม.	-	-	3.81	3,474.72	3,474.72	
2	งานปรับเกลียและบดอัดคันทางเดิม	912.00	ตร.ม.	-	-	5.73	5,225.76	5,225.76	
3	งาน BENCHING	-	ลบ.ม.	-	-				
4	งานดินตัด								
4.1	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
4.2	งานดินตัดหินผุ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
4.3	งานดินตัดหินแข็ง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
5	งานดินถม								
5.1	งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
5.2	งานดินถม (จากงานดินตัด)								
6	งานลูกรังรองพื้นทาง(หนา 0.15 ม.)	136.80	ลบ.ม.	199.00	27,223.20	-	-	27,223.20	
7	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร	45.60	ลบ.ม.	392.26	17,887.06	-	-	17,887.06	
8	งานพื้นคอนกรีต (ค.2)	136.80	ลบ.ม.	2,384.99	326,266.63	-	-	326,266.63	
9	งานเหล็กเสริม								
9.1	เหล็กกลม WM Ø 4 มม.@0.20	912.00	ตร.ม	27.20	24,806.40	-	-	24,806.40	
9.2	เหล็กกลม RBØ19 มม.(DOWEL BARS)	297.33	กก.	24.60	7,314.32	-	-	7,314.32	
9.3	เหล็กกลม DB Ø12 มม.(TIE BARS)	-	กก.	-	-	-	-	-	
10	งานไม้แบบ,ค้ำยัน,ตะปู	20.52	ตร.ม	119.00	2,441.88	-	-	2,441.88	
10.1	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	456.00	เมตร	21.94	10,004.64	-	-	10,004.64	
11	งานดินลูกรังไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	137.00	-	-	-	-	
12	งานระบายน้ำท่อลอดกลม คสล.								
12.1	ขนาด Ø 0.40 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
12.2	ขนาด Ø 0.60 ม.	18.00	ท่อน	1,890.00	34,020.00	-	-	34,020.00	
13.3	ขนาด Ø 0.80 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
13.4	ขนาด Ø 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป							458,664.61	

เส้นทางถนนสายตะโละ-บาลอ หมู่ที่ 3 ตำบลยะตะะ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							458,664.61	
	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)								
13.5	ขนาด 1 - Ø 0.60 ม.(HW+EW = 1)								
13.5	ขนาด 1 - Ø 0.80 ม.(HW+EW = 1)								
13.6	ขนาด 1 - Ø 1.00 ม.(HW+EW = 1)								
13.7	ขนาด 2 - Ø 1.00 ม.(HW+EW = 2)								
13.8	ขนาด 3- Ø 1.00 ม.(HW+EW = 3)								
13.8	ขนาด 3- Ø 1.00 ม.(HW+EW = 3)								
14	งานตีเส้นจราจร								
14.1	สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง + ขาว	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	
15	อุปกรณ์ควบคุมการจราจร								
15.1	งานหลักกิโล		หลัก						
15.2	งานหลักกิโลโค้ง		หลัก						
15.3	งานป้ายจราจร		ป้าย						
15.4	งาน CURAD RAIL		เมตร						
16	งานเครื่องหมายจราจร								
16.1	ป้ายจราจร แบบ บ.1		ชุด						
16.2	แบบ บ2		ชุด						
16.3	แบบ บ3 - บ55		ชุด						
16.4	แบบ ต1 - ต 60 , ต 61		ชุด						
16.5	แบบ ต 62		ชุด						
16.6	แบบ ต 63,ต 66		ชุด						
16.7	แบบป้ายกำหนดน้ำหนักรบรรทุก		ชุด						
17	งานเบ็ดเตล็ดประกอบ								
17.1	ป้ายแสดงรายละเอียดของงาน	-	ป้าย						
17.2	งานวางระบบระบายน้ำ		เมตร						
17.3	งานMETALCAP ¾"	-	อัน	-	-	-	-	-	
17.4	งานกระดาชานอ้อย	1.00	แผ่น	340.00	340.00	-	-	340.00	
17.5	งานอุดรอยต่อคอนกรีต	88.00	เมตร	15.15	1,333.20	-	-	1,333.20	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง /หน่วย							460,337.81	

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 228.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 912.00 ตร.ม

(ตามแบบ อบต.ที่...../2560 จำนวน แผ่น)

ณ สายตะโละ-บาลอ หมู่ที่ 3 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

จำนวน 2 งวด

งวดที่ 1 งวด เบิกเงินร้อยละ 40 % ของจ้างเหมาของสัญญาจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- งานถางถาง ,งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางและวางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร จำนวน 3 จุด
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานดินลูกรังรองพื้น หนา 0.15 เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทรายหยาบรองพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานไม้แบบ,เหล็กเสริม งานเทถนนคอนกรีต ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม

กำหนดแล้วเสร็จจำนวน 60 วัน นับจากวันถัดสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 งวด(สุดท้าย) เบิกเงินร้อยละ 60 % ของจ้างเหมาของสัญญาจ้าง

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานไม้แบบ,เหล็กเสริม งานเทถนนคอนกรีต ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 462 ตร.ม
- งานอุดรอยต่อถนน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานป้ายโครงการ
- งานอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จจำนวน 135 วัน นับจากวันถัดสัญญาจ้าง ซึ่งได้บวกระยะเวลา 50 % ตามมติกรมแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายมีศักดิ์ ยูโซะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้แบ่งงวดงาน