

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนลูกรัง สายอุแบตก – พงสาปี พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๔ ตำบลยะตะะ
2. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 231,473 บาท
(สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประกอบด้วย
บุกเบิกถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2566
231,000 บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1 รายละเอียดการประมาณ จำนวน 1 ชุด
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
7.1 นายอัลซะหรี สามะอาลี
7.2 นางสาวภัทธีรา มะลี
7.3 นายชูติรมัน โม่งสะอะ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	บุกเบิกถนนลูกรัง สายอุแบดก - พงสาปี พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.	กว้าง	4.00	ม.
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	ปริมาณงาน ยาว	180.00	ม.
พิกัด	N 711494.41 ม. E 761477.40	หนาเฉลี่ย	0.50	ม.
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา			
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี			
ตามแบบ	อปท.ยะดี เลขที่ 7/2565			
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น
		ประมาณราคาเมื่อวันที่	14 มิถุนายน 2566	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	บุกเบิกถนนลูกรัง สายอุแบดก - พงสาปี พร้อมวางท่อระบายน้ำ	159,425.55	1.3822	220,358.00	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			220,358.00	
	แรงจูงใจตามมติ ครม. ร้อยละ 5			10,642.00	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง + แรงจูงใจ ตามมติ ครม. ร้อยละ 5			231,000.00	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด			231,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			

หมายเหตุ ราคานี้ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งของ อปท.ยะดี ที่ 122/2566 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2566

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายอัลซะหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อปท.ยะดี

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวภัททิรา มะลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายชุกริมัน โม่งสะอะ)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.1 งานดิน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	บุกเบิกถนนลูกรัง สายอุบตก - พงสาป พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส.	- กว้าง	4.00 ม.
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	- ยาว	180.00 ม.
พิกัดที่ตั้งโครงการ	N 711494.41 ม. E 761477.40	- หนาเฉลี่ย	0.50 ม.

ประกอบโดย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	หินคลุก	หนาเฉลี่ย	0.10 ม.
แบบเลขที่	อบต.ยี่ตะ เลขที่ 7/2565	ดินลูกรัง	หนาเฉลี่ย	0.40 ม.
ประมาณราคาเมื่อวันที่	14 มิถุนายน 2566	งบประมาณ	231,000.00	บาท


ลำดับ	รายการ	ค่า K สูตรที่	หน่วย	จำนวน (1)	ราคาต่อหน่วย (2)	ราคาทุน (3)=(1)x(2)	Factor F (4)	ราคาต่อหน่วย X Factor (5)=(2)x(4)	ราคากลาง (6)=(1)x(5)
1.00	งานดิน								
	1.10 งานถมบ่าและขุดต่อ	2.1	ตร.ม.	1,080.00	1.52	1,641.60	1.3822	2.10	2,269.02
	1.20 งานขุดหรือพื้นทางลูกรังเดิมหนา 0.10 เมตรแล้วบดทับ		ตร.ม.						
	1.30 งานตัดดินคันทาง		ลบ.ม.						
	1.40 งานดินถมคันทาง (ลูกรัง) พร้อมอัดแน่น	2.1	ลบ.ม.	334.08	169.87	56,750.17	1.3822	234.79	78,440.08
	1.50 งานวัสดุคัดเลือก (หินคลุก)พร้อมอัดแน่น	2.1	ลบ.ม.	82.80	835.38	69,169.46	1.3822	1,154.66	95,606.03
2.00	งานโหล่ทาง								
	4.10 งานโหล่ทางลูกรังปรับแก้แต่ง		ลบ.ม.						
3.00	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	6.10 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3		ม.						
	6.20 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3		ม.						
	6.30 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3		ม.	24.00	1,327.68	31,864.32	1.3822	1,835.12	44,042.86
	6.40 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3		ม.						
	6.50 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3		ม.						
4.00	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	7.10 สำหรับท่อกลม คลส. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว		แห่ง						
	7.20 สำหรับท่อกลม คลส. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว		แห่ง						
	7.30 สำหรับท่อกลม คลส. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว		แห่ง						
	7.40 สำหรับท่อกลม คลส. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว		แห่ง						
	7.50 สำหรับท่อกลม คลส. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว		แห่ง						
	7.60 สำหรับท่อกลม คลส. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว		แห่ง						
	7.70 สำหรับท่อกลม คลส. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว		แห่ง						
	7.80 สำหรับท่อกลม คลส. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว		แห่ง						
	7.90 สำหรับท่อกลม คลส. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว		แห่ง						

ลำดับ	รายการ	ค่า K สูตรที่	หน่วย	จำนวน (1)	ราคาต่อหน่วย (2)	ราคาทุน (3)=(1)x(2)	Factor F (4)	ราคาต่อหน่วย X Factor (5)=(2)x(4)	ราคากลาง (6)=(1)x(5)
5.00	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก								
	8.10 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก		แห่ง						
	8.20 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก		แห่ง						
	8.30 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก		แห่ง						
6.00	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	9.10 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่		แห่ง						
7.00	งานเบ็ดเตล็ด								
	10.10 ป้ายโครงการ		ชุด	1.00					
	10.20								
	รวม					159,425.55			220,358.00


รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	220,358.00
แรงจูงใจ 5%	10,642.00
ราคากลาง	231,000.00

ราคากลาง (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ ราคานี้ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำสั่งของ อบต.ยะดี ที่ 122/2566 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2566

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอัลซะหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยะดี

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวกัทธรา มะลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชุตินัน โม่งสะอะ)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย