



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยั้ง
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโตะมะโตะ – ดุขง หมู่ที่ ๒ ตำบลยั้ง

ตามหนังสือกรมบัญชี ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยั้ง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการราคา
กลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโตะมะโตะ – ดุขง หมู่ที่ ๒
ตำบลยั้ง อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายมาหะมะ หะนิแระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโตะมะโตะ-คูขง หมู่ที่ 2
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 950,013 บาท
(เก้าแสนห้าหมื่นสิบสามบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ประกอบด้วย ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 945,873.01 บาท
(เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทหนึ่งสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด
 - 5.2 แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอัลชะหรี สามะอาลี
 - 6.2 นางสาวยาวินะห์ มะดีเยาะ
 - 6.3 นางสาวภัทธีรา มะลี



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโตะมาโตะ - ดุซง	ปริมาณงาน	กว้าง	4.00	ม.
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 2 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา		ยาว	275.00	ม.
พิกัด	N 6 26 29 E 101 22 27.47		หนา	0.15	ม.
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	ดินถมหนาเฉลี่ยพร้อมบดอัดแน่นหนา		0.15	ม.
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี				
ตามแบบ	อบต.ยะดี เลขที่.....02./2563				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	27 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโตะมาโตะ - ดุซง เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	684,324.27	1.3822	945,873.01	ผลทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีต เทียบอัตราส่วนของ คอนกรีตอายุ 28 วัน ต้องได้มากกว่า 70 %
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			945,873.01	
	แรงจูงใจตามมติ ครม. ร้อยละ 5			-	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง + แรงจูงใจ ตามมติ ครม. ร้อยละ 5			945,873.01	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด			945,873.01	
	ตัวอักษร	เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทหนึ่งสตางค์			

หมายเหตุ ราคากลางนี้ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง อบต.ยะดี 54/2562 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ลงชื่อ

(นายอัลซะหรี สามะฮาลี)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยะดี

ลงชื่อ

(นางสาววิวิณ มณีโย๊ะ)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ

(นางสาวกัทธีรา มะลี)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

สูตรค่า k ที่ใช้

2.1 งานดิน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

3.4 งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโต๊ะมาโคะ - ดุซง หมู่ที่ 2 ตำบลยะด๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 275.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.25 ม.
อยู่ในท้องที่จังหวัด ยะลา เขตฝนตกชุก 1 ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท

พิกัดที่ตั้งโครงการ N 6 26 29 E 101 22 27.47

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน(1)	ราคาต่อหน่วย(2)	ราคาทุน(3)=(1x2)	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง(3x F _N)	ค่า K
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,237.50	1.78	2,202.75	1.3822	2.46	3,044.64	2.10
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	206.25	152.61	31,475.81	1.3822	210.94	43,505.86	2.10
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	55.00	414.93	22,821.15	1.3822	573.52	31,543.39	2.10
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,100.00	535.84	589,424.00	1.3822	740.64	814,701.85	3.40
10	Expansion Joint	ม.	123.00	145.21	17,860.83	1.3822	200.71	24,687.24	3.40
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	27.50	152.61	4,196.78	1.3822	210.94	5,800.80	2.10
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	15.00	1,089.53	16,342.95	1.3822	1,505.95	22,589.20	3.50
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	-

684,324.27

รวม

945,873

แรงจูงใจ 5 % ตามมติ ครม

-

ตัวอักษร (-) แก้วสนสีหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์-) ปรับยอด

945,873.0

ราคากลาง (แก้วสนสีหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์)


945,873.0

หมายเหตุ ราคากลางนี้ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง อบต.ยะด๊ะ 54/2562 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายอัสซะห์รี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยะด๊ะ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาววรินทร์ มะเดี๋ยะ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวภัทธีรา มะลิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง