



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะด๊ะ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายลือมุภาชี หมู่ที่ ๓ ตำบลยะด๊ะ

ตามหนังสือกรมบัญชี ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยะด๊ะ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการราคา
กลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลือมุภาชี หมู่ที่ ๓ ตำบลยะด๊ะ
อำเภอราชมาน จังหวัดยะลา เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายมาหะมะ หะนิแระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะด๊ะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลือมุภาชี หมู่ที่ 3
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 721,608 บาท
(เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ประกอบด้วย ก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 718,833.61 บาท
(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบสามบาทหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด
 - 6.2 แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายอัลชะหรี สามะอาลี
 - 7.2 นางสาวยาวินะห์ มะดีเยาะ
 - 7.3 นางสาวภัทธีรา มะลี



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่ลูุมกาซี	ปริมาณงาน	กว้าง	4.00	ม.
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา		ยาว	200.00	ม.
พิกัด	N 6°25'40.89" E 101°23'27.29"		หนา	0.15	ม.
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	ดินถมหนาเฉลี่ยพร้อมบดอัดแน่นหนา		0.20	ม.
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี				
ตามแบบ	อบต.ยะดี เลขที่.....02/2563				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	เมื่อ	27 กุมภาพันธ์ 2563		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่ลูุมกาซี	520,064.83	1.3822	718,833.61	ผลทดสอบความแข็ง
	เงื่อนไข				แรงของคอนกรีต
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	เทียบอัตราส่วนของ
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	คอนกรีตอายุ 28 วัน
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	ต้องได้มากกว่า 70 %
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			718,833.61	
	แรงจูงใจตามมติ ครม. ร้อยละ 5			-	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง + แรงจูงใจ ตามมติ ครม. ร้อยละ 5			718,833.61	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด			718,833.61	
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบสามบาทหกสิบเอ็ดสตางค์			

หมายเหตุ ราคากลางนี้ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง อบต.ยะดี ที่ 55/2563 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ลงชื่อ


(นายอัลซะหรี สามะฮาลี)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยะดี

ลงชื่อ


(นางสาวยวีระ มะดีเยาะ)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ


(นางสาวภทธีรา มะลี)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

สูตรค่า k ที่ใช้

2.1 งานดิน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$

3.4 งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสิมูกาชี หมู่ที่ 3 ตำบลยะตะะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 200.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.25 ม.


อยู่ในท้องที่จังหวัด ยะลา เขตฝนตกชุก 1 ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท


พิกัดที่ตั้งโครงการ N 6°25'40.89" E 101°23'27.29"


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน(1)	ราคาต่อหน่วย(2)	ราคาทุน(3)=(1x2)	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง(3x F _N)	ค่า K
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	900.00	1.78	1,602.00	1.3822	2.46	2,214.28	2.10
2	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	200.00	152.61	30,522.00	1.3822	210.94	42,187.51	2.10
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	414.93	16,597.20	1.3822	573.52	22,940.65	2.10
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	800.00	535.80	428,640.00	1.3822	740.58	592,466.21	3.40
10	Expansion Joint	ม.	123.00	145.21	17,860.83	1.3822	200.71	24,687.24	3.40
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	20.00	152.61	3,052.20	1.3822	210.94	4,218.80	2.10
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	20.00	1,089.53	21,790.60	1.3822	1,505.95	30,119.00	3.50
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	-
					520,064.83		รวม	718,834	
					แรงจูงใจ 5 % ตามมติ ครม.			-	-
ตัวอักษร (-เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบสามบาทหกสิบเก้าสตางค์-) ปรับยอด								718,833.7	-
ราคากลาง (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบสามบาทหกสิบเก้าสตางค์)								718,833.7	-

หมายเหตุ ราคากลางนี้ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง อบต.ยะตะะ ที่ 55/2563 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอัลชะหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยะตะะ
ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาววิวิษา มะดีเยาะ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวภัทธีรา มะลิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง