



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะดีะ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาดบางช่วง
บ้านสี่แยกติบุ (สายพงยื่อนือเระห์ - กาลอ)

ตามประกาศ ปปช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยะดีะ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาดบางช่วงบ้านสี่แยกติบุ (สายพงยื่อนือเระห์ - กาลอ) หมู่ที่ ๕ ตำบลยะดีะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายมาหะมะ หนะนิแระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะดีะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบดบางช่วง บ้านสีแยกติบู่ (สายพวงยื่อนีอระห์) หมู่ที่ 5 / หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 474,000 บาท
(เงินสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบดบางช่วง ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 125.00 เมตร ลึก 1.60 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560
วงเงิน 485,093.21 บาท (เงินสี่แสนแปดหมื่นห้าพันเก้าสิบสามบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - 5.1 แบบ พร 4 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 แบบ พร 5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอัลซะหรี สามะอาลี (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวภักธีรา มะลี (ลงชื่อ).....กรรมการ
 - 6.3 นายมาหามะ เยงยูนอ (ลงชื่อ).....กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างงานอาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	คูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบิวดบางช่วง สีแยกตึก	ปริมาณงาน	กว้าง	1.20	ม.
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 5 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา		ยาว	125.00	ม.
พิกัด	N 6 25 3.16 E 101 23 1.16		ลึก	1.60	ม.
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	งบประมาณ	485,093.21 บาท		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี				
ตามแบบ	อบต.ยะดี เลขที่.....12./2561				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	แผ่น	เมื่อ	1 ธันวาคม 2560	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวิศวกรรม	485,093.21	485,093.21	ผลทดสอบความแข็ง
	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	-	แรงของคอนกรีต
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %		-	เทียบอัตราส่วนของ
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %		-	คอนกรีตอายุ 28 วัน
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %		-	ต้องได้มากกว่า 70 %
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง		485,093.21	
	แรงจูงใจตามมติ ครม. ร้อยละ 5		-	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง + แรงจูงใจ ตามมติ ครม. ร้อยละ 5		485,093.21	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด		485,093.21	
	ตัวอักษร	สีแทนแปดหมื่นห้าพันเก้าสิบสามบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์		

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
ตามคำสั่ง อบต.ยะดี.....351/2560.....
ลงวันที่.....28 พฤศจิกายน 2560.....

ประธานฯ

นายอัลชะหรี สามะอาลี

ผอ.กองช่าง

กรรมการ

นางสาวภัทธีรา มะลิ
ผอ.กองคลัง

(นายมาหามะ เสงี่ยม) กรรมการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างงานอาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ด๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	คูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบดบางช่วง สีแสดติบุ	ปริมาณงาน	กว้าง	1.20	ม.
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 5 ตำบลยี่ด๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา		ยาว	125.00	ม.
พิกัด	N 6 25 3.16 E 101 23 1.16		ลึก	1.60	ม.
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ด๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	งบประมาณ	485,093.21	บาท	
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ด๊ะ				
ตามแบบ	อบต.ยี่ด๊ะ เลขที่.....12/2561				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	แผ่น	เมื่อ	1 ธันวาคม 2560	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	คูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบดบางช่วง สีแสดติบุ	371,036.57	1.3074	485,093.21	ผลทดสอบความแข็ง
	เงื่อนไข				แรงของคอนกรีต
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	เทียบอัตราส่วนของ
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	คอนกรีตอายุ 28 วัน
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	ต้องได้มากกว่า 70 %
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			485,093.21	
	แรงจูงใจตามมติ ครม. ร้อยละ 5			-	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง + แรงจูงใจ ตามมติ ครม. ร้อยละ 5			485,093.21	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด			485,093.21	
	ตัวอักษร	สี่แสนแปดหมื่นห้าพันเก้าสิบสามบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์			

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
ตามคำสั่ง อบต.ยี่ด๊ะ.....351/2560.....
ลงวันที่.....28 พฤศจิกายน 2560.....

ประธานฯ

นายออลชะหรี สามะอาลี
ผอ.กองช่าง

กรรมการ

นางสาวกัทธิรา มะลี
ผอ.กองคลัง

กรรมการ

(นายมาหามะ เองยูนอ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างงานอาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ด๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	คูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดบางช่วง สีนํกตึญ	ปริมาณงาน	กว้าง	1.20	ม.
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 5 ตำบลยี่ด๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา		ยาว	125.00	ม.
พิกัด	N 6 25 3.16 E 101 23 1.16		ลึก	1.60	ม.
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ด๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	งบประมาณ		485,093.21	บาท
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ด๊ะ				
ตามแบบ	อบต.ยี่ด๊ะ เลขที่.....12./2561				
ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4	จำนวน	แผ่น	เมื่อ	1 ธันวาคม 2560	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานดินชุด	240.00 ลบ.ม.	-	-	99.00	23,760.00	23,760.00	
2	งานคอนกรีต	65.00 ลบ.ม.			133.00	8,645.00	8,645.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 336กก./ลบ.ม.	436.80 ถุง	151.85	66,328.08	-	-	66,328.08	
	- ทราหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	39.00 ลบ.ม.	313.09	12,210.51	-	-	12,210.51	
	- หินเบอร์ 1 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	70.85 ลบ.ม.	509.35	36,087.45	-	-	36,087.45	
6	เหล็กเสริม					-		
	- ฝาปิดชนิดตะแกรงเหล็ก	3.00 อัน	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	เหมารวม
	- RB Ø 9 มม. # 0.15 ม.	3.24 ตัน	21,121.50	68,507.59	3,401.00	11,031.14	79,538.73	650
	- RB Ø 12 มม. # 0.10 ม.	1.11 ตัน	20,467.29	22,718.69	3,401.00	3,775.11	26,493.80	125
	- RB Ø 19 มม.	- ตัน	-	-	-	-	-	
7	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 3 ครั้ง	43.75 แผ่น	359.35	15,721.56	-	-	15,721.56	
8	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	40.00 ตร.ม.	-	-	133.00	5,320.00	5,320.00	
9	ท่อ PVC ศก. 2 นิ้ว	6.25 ท่อน	242.99	1,518.69	-	-	1,518.69	
10	ลวดผูกเหล็ก	119.18 กก.	37.38	4,454.76	-	-	4,454.76	
11	เหล็กฉาก 4 มม.	42.50 ท่อน	485.98	20,654.15	-	-	20,654.15	
12	ท่อ คสล.ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	32.00 ท่อน	1,962.62	62,803.84			62,803.84	
รวมราคาค่าต้นทุน				318,505.32		52,531.25	371,036.57	

ประมาณการ.....

เห็นชอบ.....

อนุมัติ.....

ระยะเวลาการแบ่งงวดงาน

โครงการ คูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาดปิดบางช่วง สีแสดตีบุ

หมู่ที่ 5 ตำบลยะด๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

งวดที่	งานที่ต้องปฏิบัติ	การเบิกจ่าย ร้อยละ	จำนวนวัน	หมายเหตุ
1	คูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาดปิดบางช่วง สีแสดตีบุ กว้าง1.2ม.ยาว125ม.ลึก1.6ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	100	90	ราคากลาง บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน เพิ่มระยะเวลาก่อสร้าง - วัน รวมระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน จำนวนงวดงาน 1 งวด บวกระยะเวลาก่อสร้าง 50% ตามมติ ครม.
	รวม	100	90	

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่.....351/60.....ลงวันที่ 28 พ.ย. 60.....

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายธัชชนะหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวภัทธีรา มะณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมานามะ เสงี่ยมูล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ