



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดราคากลาง ตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบือแนซิมิ ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒

ตามประกาศ ปปช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบือแนซิมิ ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลยะตะะ อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายมาหะมะ หนะนิแระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบิอแนซิมิ ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะ
/ หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 755,000 บาท
(เงินเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 232.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ช่วงที่ 1 เป็นเงิน 369,483.92 บาท (เงินสามแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบสองสตางค์)
ช่วงที่ 2 เป็นเงิน 381,699.13 บาท (เงินสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบสามสตางค์)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
ช่วงที่ 1
5.1 แบบ พร 4 จำนวน 2 แผ่น
5.2 แบบ พร 5 จำนวน 1 แผ่น
ช่วงที่ 2
5.3 แบบ พร 4 จำนวน 2 แผ่น
5.2 แบบ พร 5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
6.1 นายอัลซะห์รี สามะอาลี (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวภัทธีรา มะลี (ลงชื่อ).....กรรมการ
6.3 นายมาหามะ เยงยูนอ (ลงชื่อ).....กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บิอแนซิมิ (ช่วงที่ 1)	ปริมาณงาน	กว้าง	4.00	ม.
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 ตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา		ยาว	240.00	ม.
พิกัด	N 6 26 45.25 , E 101 22 16.80		หนา	0.10	ม.
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ				
ตามแบบ	อบต.ยี่ตะ เลขที่...../2561				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	แผ่น	เมื่อ	1 ธันวาคม 2560	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บิอแนซิมิ (ช่วงที่ 1)	369,483.92	-	369,483.92	ผลทดสอบความแข็ง
	เงื่อนไข				แรงของคอนกรีต
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	เทียบอัตราส่วนของ
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	คอนกรีตอายุ 28 วัน
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	ต้องได้มากกว่า 70 %
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			369,483.92	
	แรงจูงใจตามมติ ครม. ร้อยละ 5			-	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง + แรงจูงใจ ตามมติ ครม. ร้อยละ 5			369,483.92	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด			369,483.92	
	ตัวอักษร สามแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบสองสตางค์				

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตร.ม.

384.88

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ยี่ตะ.....352/2560.....ลงวันที่.....28 พฤศจิกายน 2560.....

ประมาณการ
นายอัลชะหรี สามะอาลี

ผอ.กองช่าง

กรรมการ
นางสาวภัทธีรา มะลี

ผอ.กองคลัง

กรรมการ
(นายมาหามะ เมงกนอ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ปิอนเนซิมิ (ช่วงที่ 1)	ปริมาณงาน	- กว้าง	4.00	ม.
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	- ยาว		240.00	ม.
พิกัดที่ตั้งโครงการ	N 6 26 45.25 ,	- หนาเฉลี่ย		0.10	ม.
	E 101 22 16.80	- หินคลุก	หนาเฉลี่ย	0.00	ม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	- ดินถม	หนาเฉลี่ย	0.00	ม.
แบบเลขที่	1 /2561				
ประมาณราคาเมื่อวันที่	1 ธันวาคม 2560	งบประมาณ	369,483.920	บาท	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน (1)	ราคาต่อหน่วย (2)	ราคาทุน (3)=(1)x(2)	Factor F (4)	ราคาต่อหน่วย X Factor (5)=(2)x(4)	ราคากลาง (6)=(1)x(5)
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.						
	1.2 งานขุดรื้อพื้นทางลูกรังเดิมหนา 0.10 เมตรแล้วบดทับ	ตร.ม.						
	1.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.4 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	1.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง)	ลบ.ม.						
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
	2.1 งานรองพื้นทางลูกรัง หรือ ดินถม	ลบ.ม.						
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	16.320	447.45	7,302.38	1.3822	618.47	10,093.43
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.10 เมตร	ตร.ม.	960.000	270.85	260,013.38	1.3822	374.37	359,390.49
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 336กก./ลบ.ม.	ถุง	645.120					
	-ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	ลบ.ม.	57.600					
	-หินเบอร์ 1 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	ลบ.ม.	104.640					
	3.2 งานรอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.						
	3.3 งานรอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.						
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้ไขแต่ง	ลบ.ม.						
5	งานตีเส้นจราจร							
	5.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	(ตีเฉพาะเส้นแบ่งทิศทาง CenterLine)							
6	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ป้อนเขื่อน (ช่วงที่ 1)	ปริมาณงาน	- กว้าง	4.00	ม.
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลยะไข่ อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร	- ยาว		240.00	ม.
7	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก				
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง			
	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง			
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง			
	7.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง			
	7.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง			
	7.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง			
	7.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง			
	7.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง			
	7.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง			
8	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก				
	8.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง			
	8.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง			
	8.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง			
9	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก				
	9.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง			
10	งานเบ็ดเตล็ด				
	10.1 ป้ายโครงการ	ชุด	1.000		
	รวม			267,315.762	369,483.921

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 369,483.920

ราคากลาง 369,483.920

ราคากลาง (สามแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบสองสตางค์)

ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร 384.879 บาท/ตร.ม.

① ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

369,483.920

② ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.000

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

0.000

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.251

- ค่าแรงจูงใจร้อยละ 5

0.000

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ยะไข่.....352/2560.....ลงวันที่.....28 พฤศจิกายน 2560.....,


ประธานา
นายชัชวาลย์ สามะอาลี
ผอ.กองช่าง


กรรมการ
นางสาวกิติรา นะดี
ผอ.กองคลัง


กรรมการ
(นาย นงกรณ์ โยงบุญอ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ระยะเวลาการแบ่งงวดงาน

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บิอแนซิมิ (ช่วงที่ 1)

หมู่ที่ 1 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

งวดที่	งานที่ต้องปฏิบัติ	การเบิกจ่าย ร้อยละ	จำนวนวัน	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บิอแนซิมิ (ช่วงที่ 1) กว้าง 4 ม. ยาว 240 ม.หนาเฉลี่ย 0.1 ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	100	90	ราคากลาง บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน เพิ่มระยะเวลาก่อสร้าง - วัน รวมระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน จำนวนงวดงาน 1 งวด
	รวม	100	90	

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่.....352/60.....ลงวันที่ 28 พ.ย. 60.....

(ลงชื่อ).....ประธานฯ
(นายธัชชพัฑ์ สามะอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวกัทธิรา มะลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมาหามะ เอมมูนอ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ป้อนข้อมิ (ช่วงที่ 2)	ปริมาณงาน	กว้าง	3.00	ม.
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 ตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา		ยาว	323.00	ม.
พิกัด	N 6 26 45.25 , E 101 22 16.80		หนา	0.10	ม.
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ				
ตามแบบ	อบต.ยี่ตะ เลขที่...../2561				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	แผ่น	เมื่อ	1 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ป้อนข้อมิ (ช่วงที่ 2)	381,699.13	-	381,699.13	ผลทดสอบความแข็ง
	เงื่อนไข				แรงของคอนกรีต
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	เทียบอัตราส่วนของ
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	คอนกรีตอายุ 28 วัน
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	ต้องได้มากกว่า 70 %
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาก่อสร้าง			381,699.13	
	แรงจูงใจตามมติ ครม. ร้อยละ 5			-	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง + แรงจูงใจ ตามมติ ครม. ร้อยละ 5			381,699.13	
	คิดเป็นราคาก่อสร้างทั้งหมด			381,699.13	
	ตัวอักษร สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบสามสตางค์				

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 969.00 ตร.ม.

393.91

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ยี่ตะ.....352/2560.....ลงวันที่.....28 พฤศจิกายน 2560.....

ประมาณการ
นายอัลชะหรี สามะอาลี

ผอ.กองช่าง

กรรมการ

นางสาวภัทธีรา มะลี

ผอ.กองคลัง

กรรมการ
(นางสาววิภาดา วัฒนชัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บิอนเนอิมิ (ช่วงที่ 2)	ปริมาณงาน	- กร้าง	3.00	ม.
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	- ยาว		323.00	ม.
พิกัดที่ตั้งโครงการ	N 6 26 45.25 ,	- หนาเฉลี่ย		0.10	ม.
	E 101 22 16.80	- หินคลุก	หนาเฉลี่ย	0.00	ม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	- ดินถม	หนาเฉลี่ย	0.00	ม.
แบบเลขที่	1 /2561				
ประมาณราคาเมื่อวันที่	1 ธันวาคม 2560	งบประมาณ		381,699.130	บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน (1)	ราคาต่อหน่วย (2)	ราคาทุน (3)=(1)x(2)	Factor F (4)	ราคาต่อหน่วย X Factor (5)=(2)x(4)	ราคากลาง (6)=(1)x(5)
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและชุดต่อ	ตร.ม.						
	1.2 งานชุดรื้อพื้นทางลูกรังเดิมหนา 0.10 เมตรแล้วบดทับ	ตร.ม.						
	1.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.4 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	1.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง)	ลบ.ม.						
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
	2.1 งานรองพื้นทางลูกรัง หรือ ดินถม	ลบ.ม.						
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	15.504	447.450	6,937.265	1.3822	618.465	9,588.69
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางบอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.10 เมตร	ตร.ม.	969	277.829	269,216.063	1.3822	384.015	372,110.44
	-ปูนซีเมนต์บอร์ตแลนด์ 336กก./ลบ.ม.	ถุง	651.168					
	-ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	ลบ.ม.	58.140					
	-หินเบอร์ 1 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	ลบ.ม.	105.621					
	3.2 งานรอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.						
	3.3 งานรอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.						
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกยแต่ง	ลบ.ม.						
5	งานตีเส้นจราจร							
	5.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	(โดยเฉพาะเส้นแบ่งทิศทาง CenterLine)							
6	งานทอกมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ปิอนน้อมิ (ช่วงที่ 2)	ปริมาณงาน	- กว้าง	3.00	ม.
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา		- ยาว	323.00	ม.
7	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก				
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง			
	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง			
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง			
	7.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง			
	7.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง			
	7.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง			
	7.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง			
	7.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง			
	7.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง			
8	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก				
	8.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง			
	8.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง			
	8.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง			
9	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก				
	9.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง			
10	งานเปิดเด็ค				
	10.1 ป้ายโครงการ	ชุด	1.000		
	รวม			276,153.328	381,699.13

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 381,699.13

ราคากลาง 381,699.13

ราคากลาง (ตามแผนแบบหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์)

- ① ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ค่าแรงจูงใจร้อยละ 5

381,699.130
0.000
0.000
1.251
0.000

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคากำหนดเป็นราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ยะดี 352/2560 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560


ประธาน
นายชัชวาลย์ สามะอาดิ
ผอ.กองช่าง


กรรมการ
นางสาวกัทธิรา มะลิ
ผอ.กองคลัง


กรรมการ
(นายณณาดช - ณงูณอ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ระยะเวลาการแบ่งงวดงาน

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ป้อนแฉิม (ช่วงที่ 2)

หมู่ที่ 1 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

งวดที่	งานที่ต้องปฏิบัติ	การเบิกจ่าย ร้อยละ	จำนวนวัน	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ป้อนแฉิม (ช่วงที่ 2) กว้าง 3 ม. ยาว 323 ม.หนาเฉลี่ย 0.1 ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	100	90	ราคากลาง บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน เพิ่มระยะเวลาก่อสร้าง - วัน รวมระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน จำนวนงวดงาน 1 งวด
	รวม	100	90	

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่.....352/60.....ลงวันที่ 28 พ.ย. 60.....

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายธัชชนะ หิ สามี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกัทธิรา มะดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมาหามะ เสงี่ยม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ