



ကုလသမဂ္ဂ

[illegible]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านป่าแล-ตะโละ หมู่ที่ 1-3

ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก /

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านป่าแล-ตะโละ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หมู่ที่ ๑-๓ ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,989,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกาตือแป-ป่าแล หมู่ที่ 3-1

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 4,266,780.77 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มัสกี ยูโซะ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ภัทธีรา มะลิ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง

7.3 อัลชะหรี สามะอาลี กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

มัสกี ยูโซะ

10 เมษายน 2563 14:50:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านป่าแล-ตะโละ หมู่ที่ 1-3 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ/องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.2.1.1.1.1.2 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 2. งานผิวทาง 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม.	597.000	776.73	463,707.81	1.3822	1,073.59	640,936.93
4	2.1.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	5,970.000	25.94	154,861.80	1.3822	35.85	214,049.97
5	2.1.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT) 2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) 2.1.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.2.1.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	2,130.000	11.94	25,432.20	1.3822	16.50	35,152.38
6	2.1.2.1.1.1 งาน PARA ASPHALT CONCRETE หนา.....ซม.	ตร.ม.	5,970.000	234.47	1,399,785.90	1.3822	324.08	1,934,784.07

มีสกี ยูโซะ

10 เมษายน 2563 14:51:02

หน้า 2 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านป่าละ-ตะโละ หมู่ที่ 1-3 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ/องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	2.1.2.1.1.2 งาน PARA ASPHALT CONCRETE หนา.....ซม. 3. งานตีเส้นจราจร 3.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	2,130.000	220.60	469,878.00	1.3822	304.91	649,465.37
8	3.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT หนา 0.15 เซนติเมตร (YELLOW 1 เส้น & WHITE 2 เส้น) 3.1.2 งานป้ายจราจร 3.1.2.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1.2.1.1 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)	ตร.ม.	486.000	270.00	131,220.00	1.3822	373.19	181,372.28
9	3.1.2.1.1.1 แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) (DWG.NO.RS-101) 3.1.2.1.1.2 เสาป้าย (SIGN POST)	ตร.ม.	.360	690.00	248.40	1.3822	953.71	343.33

มัสกี ยูโซะ


10 เมษายน 2563 14:51:02

หน้า 3 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านป่าและตะโละ หมู่ที่ 1-3 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ/องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ



(มัสกี ยูโซะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(กัทธีรา มะลิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อัลชะหรี สามะฮาดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

มัสกี ยูโซะ

10 เมษายน 2563