



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะดีะ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดราคากลาง ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางพารา
แอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายกาตือแป-ปาและ หมู่ที่ ๓-๑ ตำบลยะดีะ

ตามหนังสือกรมบัญชี ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยะดีะ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการราคา
กลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกา
ตือแป-ปาและ หมู่ที่ ๓-๑ ตำบลยะดีะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายมาหะมะ หนะนิแร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะดีะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกาตือแป-ป่าแล หมู่ที่ 3-1 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
2. สอยกาตือแป-ป่าแล ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๕.๐๘ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลยะตะ อำเภอรามัน หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ / องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ จังหวัดยะลา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,459,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกาตือแป-ป่าแล หมู่ที่ 3-1
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,124,966.57 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
7.1 มัสกี ยูโซะ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
7.2 กัทธีรา มะลี กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง
7.3 อัลซะห์รี สามะอาลี กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

มัสกี ยูโซะ

10 เมษายน 2563 14:56:00

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกาตือแป-ป่าแล หมู่ที่ 3-1 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกาตือแป-ป่าแล หมู่ที่ 3-1 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก /				
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกาตือแป-ป่าแล ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลยะตะ อำเภอรามัน				
สาย	สายกาตือแป-ป่าแล	จังหวัดยะลา หมู่ที่ 3-1				
ตอน	1					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ยะลา	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	20.79	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		6.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
14	(เบอร์18)	กก.	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	39.25	ก.พ. 2563	

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกาตือแป-ป่าแล หมู่ที่ 3-1 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ/องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม(REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.2.1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ตร.ม.	650.000	14.28	9,282.00	1.3822	19.73	12,829.58
2	1.2.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	65.000	774.30	50,329.50	1.3822	1,070.23	69,565.43
3	1.2.1.2 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ขุดลึกเฉลี่ย 0.15 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	650.000	34.76	22,594.00	1.3822	48.04	31,229.42

มีสกี ยูโซะ

10 เมษายน 2563 14:56:06

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายภาคีอแป-ป่าแล หมู่ที่ 3-1 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ/องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	650.000	27.89	18,128.50	1.3822	38.54	25,057.21
5	2.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	3,525.000	12.72	44,838.00	1.3822	17.58	61,975.08
6	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.2.1.1 งาน PARA ASPHALT CONCRETE หนา.....ซม.	ตร.ม.	650.000	295.28	191,932.00	1.3822	408.13	265,288.41
7	2.2.2 งาน PARA ASPHALT CONCRETE หนา.....ซม.	ตร.ม.	3,525.000	294.21	1,037,090.25	1.3822	406.65	1,433,466.14
	3. งานตีเส้นจราจร 3.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกาตือแป-ปาแล หมู่ที่ 3-1 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ/องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	3.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT หนา 0.15 เซนติเมตร (YELLOW 1 เส้น & WHITE 2 เส้น) 3.1.2 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS) 3.1.2.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ตร.ม.	330.000	270.00	89,100.00	1.3822	373.19	123,154.02
9	3.1.2.1.1 แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) (DWG.NO.RS-101) 3.1.2.2 เสาป้าย (SIGN POST)	ตร.ม.	.380	690.00	262.20	1.3822	953.71	362.41
10	3.1.2.2.1 เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.15 x 0.15 ม. R.C.SIGN POST 0.15 x 0.15 M. (DWG.NO.RS-101)	ม.	2.000	307.48	614.96	1.3822	424.99	849.99
รวมราคากลาง								2,023,777.69
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								2,124,966.57

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5
กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

มีสกี ยูโซะ

10 เมษายน 2563 14:56:06

หน้า 3 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกาตือแป-ปาแล หมู่ที่ 3-1 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ/องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ

(มัสกี ยูโซะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ภัทธีรา มะลิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อัลซะห์รี สามะฮาลี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

มัสกี ยูโซะ

10 เมษายน 2563