

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (สะพานตุ๊ก) หมู่ที่ 2 ตำบลยะดี๊ะ / หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี๊ะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 591,436 บาท
(เงินห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.80 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 56.00 ตารางเมตร จำนวน 1 จุด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560
เป็นเงิน 587,060 บาท (เงินห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - 5.1 แบบ พร. 4 จำนวน 2 แผ่น
 - 5.2 แบบ พร. 5 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 แบบ แพลน อบต.ที่ 09/2560 จำนวน 6 แผ่น
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอัลซะหรี สามะอาลี (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวภักธีรา มะลี (ลงชื่อ).....กรรมการ
 - 6.3 นายมาหามะ เยงยูนอ (ลงชื่อ).....กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (สะพานตุ๊ก)

ขนาด กว้าง 4 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2

ยาว 14 เมตร

พิกัดที่

N 6°25'21.57"

E 101°21'55.79"

ลึกเฉลี่ย 1.8 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่

1 สิงหาคม 2560

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 56 ตร.ม.

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวม ค่าแรงงานเป็นเงิน (บาท)	ค่าแฟกเตอร์ F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 4 x 2 x 14 เมตร	441,996.84	1.2782	564,960.36	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			564,960.36	
	แรงจูงใจ ตามมติ ครม. ร้อยละ 5			22,099.84	
	ปรับลดเหลือ			587,060.00	
	ตัวอักษร	ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน			

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่.....191/60.....ลงวันที่ 31 ก.ค.. 60.....

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายอัลซหะวี สามะฮาล์)
ผู้อำนวยการกองช่าง(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวภัทริรา มะลิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมานะ เสงี่ยมอ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลยะดะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยะดะติ๊ะ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ				
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (สะพานตุ๊ก)	ขนาด	กว้าง	4	เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2		ยาว	14	เมตร
พิกัดที่	N 6°25'21.57"	E 101°21'55.79"	ลึกเฉลี่ย	1.8	เมตร
ประมาณราคาเมื่อวันที่	1 สิงหาคม 2560	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า		56	ตร.ม.
แบบเลขที่		งบประมาณ		587,060.00	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานท่อลอดเหลี่ยม								
1.1	งานดิน								
	งานดินขุด	202.50	ลบ.ม.		-	148.00	29,970.00	29,970.00	
	งานดินถม หนาเฉลี่ย 1 เมตร	103.02	ลบ.ม.		-	99.00	10,198.98	10,198.98	
	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.30 ม.	21.70	ลบ.ม.	313.09	6,794.05	91.00	1,974.70	8,768.75	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานคอนกรีต ค.3 / strength 300 kg/cm2	88.57	ลบ.ม.		-	436.00	38,616.52	38,616.52	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 หรือเทียบเท่า	216.57	ถุง	151.86	32,888.32			32,888.32	
	หินเบอร์ 1 -2	81.49	ลบ.ม.	500.00	40,745.00			40,745.00	
	ทรายหยาบ	58.46	ลบ.ม.	313.09	18,303.24			18,303.24	
1.3	งานเหล็กเสริม	3,964.40	กก.		-	1.10	4,360.84	4,360.84	
	เหล็ก RB ศก. 9 มม.	331.80	เส้น	102.13	33,886.73			33,886.73	
	เหล็ก RB ศก. 12 มม.	260.40	เส้น	176.77	46,030.91			46,030.91	
1.4	งานเบ็ดเตล็ด				-			-	
	ไม้แบบ	45.16	ตร.ม.		-	154.00	6,954.64	6,954.64	
	ไม้อัด หนา 4 มม.	18.00	แผ่น	279.44	5,029.92			5,029.92	
	ไม้ 1 1/2 x 3 x 4.50	225.89	ท่อน	295.49	66,748.24			66,748.24	640/ลบ.ฟ
	ลวดผูกเหล็ก	118.93	กก.	37.38	4,445.60			4,445.60	
	ตะปู	9.03	กก.	36.45	329.14			329.14	
3	งานดินขุดแนวคลอง								
	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 2 ม.	640.00	ลบ.ม.			148.00	94,720.00	94,720.00	
	รวมเงินทั้งหมด				255,201.16		186,795.68	441,996.84	