

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ต่อเติมกันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอุแบ หมู่ที่ 4 ตำบลยะดี
/ หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 159,912 บาท
(เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบสองบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ต่อเติมกันสาด ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 9.00 เมตร
สูงเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34.20 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560
เป็นเงิน 159,912 บาท (เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบสองบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - 5.1 แบบ พร. 4 จำนวน 2 แผ่น
 - 5.2 แบบ พร. 5 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 แบบ แพลน อบต.ที่ 08/2560 จำนวน 4 แผ่น
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอัลซะหรี สามะอาลี (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวภัทธีรา มะลี (ลงชื่อ).....กรรมการ
 - 6.3 นายมาหามะ เยงยูนอ (ลงชื่อ).....กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ชื่อโครงการ

ต่อเติมกันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอูแบ

ขนาด กว้าง 3.8 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4

ยาว 9 เมตร

พิกัดที่

N 06 25 56.66 E 101 22 03.36

สูง 2.5 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่

1 สิงหาคม 2560

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

34.2 ตารางเมตร

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็น เงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
1	ต่อเติมกันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอูแบ	117,808.20	1.3074	154,022.44	เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			154,022.44	
	เงินเพิ่ม 5 % ตามมติ ครม. ที่ นร. 0504/1558			5,890.41	
	ปรับลดเหลือ			159,912.00	
	ตัวอักษร	หีบแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบสองบาทถ้วน			

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่.....191/60.....ลงวันที่ 31 ก.ค.. 60.....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอัลชะหรี สามะลาดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวกัทธิรา มะดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมาหามะ เสงี่ยมูล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลยะดะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ ต่อเติมกันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอุแบ ขนาด กว้าง 3.80 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ยาว 9.00 เมตร
 พิกัดที่ N 06 25 56.66 E 101 22 03.36 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34.2 ตารางเมตร
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560
 แบบเลขที่ งบประมาณ 159,912.00 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหักคาน	58.45	ตร.ม.			32.00	1,870.40	1,870.40	
	เสาเหล็กกล่อ่ง 4 x 4 นิ้ว	3.00	ท่อน	1,295.00	3,885.00			3,885.00	
	ค่าแรง	100.50	กก.			10.00	1,005.00	1,005.00	33.5kg/ท่อน
	จันทันเหล็ก 1 1/2 x 3 นิ้ว	25.50	ท่อน	880.00	22,440.00			22,440.00	
	ค่าแรง	535.50	กก.			8.50	4,551.75	4,551.75	21 kg/ท่อน
	แปเหล็กกล่อ่ง 2 x 2 นิ้ว	65.00	ท่อน	607.48	39,486.20			39,486.20	
	ค่าแรง	1,027.00	กก.			8.50	8,729.50	8,729.50	15.8 kg/ท่อน
	กระเบื้องคอนกรีต	487.08	แผ่น	11.82	5,757.28			5,757.28	
	ครอบสันโค้ง	30.00	แผ่น	35.00	1,050.00	30.00	900.00	1,950.00	
	ครอบข้าง	66.00	แผ่น	35.00	2,310.00	28.00	1,848.00	4,158.00	
	ครอบโค้งปิดจั่ว	3.00	แผ่น	53.00	159.00			159.00	
	ครอบโค้งหางมน	4.00	แผ่น	53.00	212.00			212.00	



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ ต่อเติมกันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอุแบ ขนาด กว้าง 3.80 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ยาว 9.00 เมตร
 พิกัดที่ N 06 25 56.66 E 101 22 03.36 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34.2 ตารางเมตร
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560
 แบบเลขที่ งบประมาณ 159,912.00 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เชิงชายไม้ฉลุล	51.00	เมตร	90.00	4,590.00	35.00	1,785.00	6,375.00	
	ไม้เทียมสำเร็จรูป ขนาด 8 นิ้ว	8.00	ท่อน	120.00	960.00	69.00	552.00	1,512.00	**
	ไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์	3	ชุด	190.00	570.00			570.00	
	สายไฟ VAF 2 x 2.5	30	เมตร	19.17	575.10			575.10	**
	สวิตช์	2	ชุด	34.58	69.16			69.16	*
	เด้าเสียบ	2.00	ชุด	39.25	78.50			78.50	**
	สีกันสนิม	3	กระป๋อง	574.77	1,724.31			1,724.31	
	หน้าบัน	6	เมตร	1,200.00	7,200.00			7,200.00	
	รางน้ำสำเร็จรูป	10	เมตร	550.00	5,500.00			5,500.00	
	รวม				96,566.55		21,241.65	117,808.20	