


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุแบ - มะจิแซม หมู่ที่ 4
/ หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะดีะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 390,044 บาท
(เงินสามแสนเก้าหมื่นสี่สิบสี่บาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560
เป็นเงิน 389,000 บาท (เงินสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - 5.1 แบบ พร. 4 จำนวน 2 แผ่น
 - 5.2 แบบ พร. 5 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 แบบ แพลน อบต.ที่ 03/2560 จำนวน 3 แผ่น
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอัลซะหรี สามะอาลี (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวภัทธีรา มะลี (ลงชื่อ).....กรรมการ
 - 6.3 นายมาหามะ เยงยูนอ (ลงชื่อ).....กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลละตะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลละตะตะ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ขนาด ขนาดกว้าง 4 เมตร

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุแบ - มะจิแซมุ

ขนาดยาว 120 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4

ขนาดความหนา 0.15 เมตร

พิกัดที่

N 06 25 41.30

E 101 21 51.55

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่

1 สิงหาคม 2560

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุแบ - มะจิแซมุ	287,195.95	1.3074	375,479.98	เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			375,479.98	
	เงินเพิ่ม 5 % ตามมติ ครม. ที่ นร. 0504/1558			14,359.80	
	ปรับลดเหลือ			389,000.0	
	ตัวอักษร สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่.....191/60.....ลงวันที่.....31 ก.ค. 60.....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายธัชชนันท์ สามะลาดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวภัทริรา มะดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมานามะ เสงี่ยมล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ	ขนาด	ขนาดกว้าง	4.00	เมตร
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุแบ - มะจิแหม		ขนาดยาว	120.00	เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4		ขนาดความหนา	0.15	เมตร
พิกัดที่	N 06 25 41.30 E 101 21 51.55		หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	480.00	ตารางเมตร
ประมาณราคาเมื่อวันที่	1 สิงหาคม 2560		งบประมาณ	389,000.00	บาท
แบบเลขที่					

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกรุยทาง								
	งานกรุยทางยางป้า	480.00	ตร.ม.			8	3,840.00	3,840.00	
	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	480.00	ตร.ม.			8	3,840.00	3,840.00	
	ทรายหยาบรองพื้น 0.05	24.00	ลบ.ม.	313.09	7,514.16	272	6,528.00	14,042.16	
2	งานดินถม								
	งานดินถม (จากการขนส่ง)	312.00	ลบ.ม.	200.93	62,690.16	99	30,888.00	93,578.16	
	งานดินถม (จากงานดินตัด)								



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ	ขนาด	ขนาดกว้าง	4.00	เมตร
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุแบ - มะจิแซมุ		ขนาดยาว	120.00	เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4		ขนาดความหนา	0.15	เมตร
พิกัดที่	N 06 25 41.30 E 101 21 51.55		หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	480.00	ตารางเมตร
ประมาณราคาเมื่อวันที่	1 สิงหาคม 2560		งบประมาณ	389,000.00	บาท
แบบเลขที่					

3	คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 300 kg/cm2	72.00	ลบ.ม.			272	19,584.00	19,584.00	
	ปูนซีเมนต์	493.92	ถุง	151.86	75,006.69			75,006.69	
	ทรายหยาบ	41.76	ลบ.ม.	313.09	13,074.64			13,074.64	
	หินเบอร์ 1 - 2 นิ้ว	59.04	ลบ.ม.	500.00	29,520.00			29,520.00	
4	ดาปู 21/2 - 3 นิ้ว	15.00	กก.	36.45	546.75	11	165.00	711.75	
5	เหล็กตะแกรง ศก.4.0 ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	480.00	ตร.ม.	25.23	12,110.40			12,110.40	
6	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 X 1.00 เมตร	4.00	ท่อน	1,355.14	5,420.56			5,420.56	
7	งานไม้แบบ	43.78	ลบ.ฟ.	59.33	2,597.47	154	6,742.12	9,339.59	
8	ยางแอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	216.00	เมตร	25.00	5,400.00	8	1,728.00	7,128.00	
	ยอดรวมทั้งหมด				213,880.83		73,315.12	287,195.95	