

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโตะแยะ – พงกุ่ม หมู่ที่ 5
/ หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะดีะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 176,159 บาท
(เงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ก่อสร้างทางเท้า ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560
เป็นเงิน 176,000 บาท (เงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - 5.1 แบบ พร. 4 จำนวน 2 แผ่น
 - 5.2 แบบ พร. 5 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 แบบ แพลน อบต.ที่ 04/2560 จำนวน 3 แผ่น
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอัลซะหรี สามะอาลี (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวภัทธีรา มะลี (ลงชื่อ).....กรรมการ
 - 6.3 นายมาหามะ เยงยูนอ (ลงชื่อ).....กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางเท้าสายโต๊ะแย๊ะ - พงกุ่ม **ขนาด** กว้าง 1.50 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ยาว 150.00 เมตร
พิกัดที่ N 06 25 56.66 E 101 22 03.36 **หนาเฉลี่ย** 0.12 เมตร
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 **หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า** 225 ตารางเมตร
แบบเลขที่ **งบประมาณ** 176,000.00 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
1	ก่อสร้างถนน คสล.	129,918.22	1.3074	169,855.09	เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			169,855.09	
	เงินเพิ่ม 5 % ตามมติ ครม. ที่ นร. 0504/1558			6,495.91	
	ปรับลดเหลือ			176,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน			

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่.....191/60.....ลงวันที่ 31 ก.ค.. 60.....

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายอัลชะหรี สามะอาด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวภัทริรา มะลี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมาหามะ เสงี่ยมอ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งตะ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางเท้าสายโตะแยะ - พงกุ้ม **ขนาด** กว้าง 1.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ยาว 150.00 เมตร

พิกัดที่ N 06 25 16.14 E 101 23 37.06 **หนาเฉลี่ย** 0.12 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 **หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า** 225 ตารางเมตร

แบบเลขที่ **งบประมาณ** 176,000.00 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานถนน								
1	งานกรวยทาง								
	งานกรวยทางกลางป่า	225.00	ตร.ม.			8.00	1,800.00	1,800.00	
	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	225.00	ตร.ม.			8.00	1,800.00	1,800.00	
	ทรายหยาบรองพื้น 0.05	11.25	ลบ.ม.	313.09	3,522.26	272.00	3,060.00	6,582.26	
2	งานดินถม								
	งานดินถม (จากการขนส่ง)	146.25	ลบ.ม.	200.93	29,386.01	99.00	14,478.75	43,864.76	
3	คอนกรีต ค.2 streng 240 kg/cm2	27.00	ลบ.ม.			272.00	7,344.00	7,344.00	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 หรือเทียบเท่า	181.44	ถุง	151.86	27,553.48			27,553.48	
	ทรายหยาบรองพื้น 0.05	16.20	ลบ.ม.	313.09	5,072.58			5,072.58	
	หินเบอร์ 1-2 นิ้ว	29.43	ลบ.ม.	500.00	14,715.00			14,715.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ก่อสร้างทางเท้าสายโตะะแยะ - พงกัม

กว้าง

1.50

เมตร

หมู่ที่ 5

ຍາວ

150.00

เมตธ

N 06 25 16.14

E 101 23 37.06

หนาเฉลี่ย

0.12

เมตริก

1 สิงหาคม 2560

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

225

ตารางเมตร

งบประมาณ

176,000.00 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ตาปู 21/2 - 3 นิ้ว	73.00	กก.	36.45	2,660.85	10.94	798.62	3,459.47	
5	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด ศก. 4 มม. #0.20 ม.	225.00	ตร.ม.	25.23	5,676.75			5,676.75	
6	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 X 1.00 เมตร	3.00	ท่อน	1,355.14	4,065.42			4,065.42	
	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 X 1.00 เมตร	4.00	ท่อน	230.00	920.00			920.00	
7	งานไม้แบบ 1x6X4.50	10.00	ท่อน	430.92	4,309.20	129.28	1,292.80	5,602.00	700/ลบ.พ
8	ยางแอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	45.00	เมตร	25.00	1,125.00	7.50	337.50	1,462.50	
	ยอดยกมา				99,006.55		30,911.67	129,918.22	