

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวสะพาน – อุแบใน หมู่ที่ 4
/ หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี๊ะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 169,491 บาท
(เงินหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560
เป็นเงิน 170,000 บาท (เงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - 5.1 แบบ พร. 4 จำนวน 2 แผ่น
 - 5.2 แบบ พร. 5 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 แบบ แพลน อบต.ที่ 07/2560 จำนวน 3 แผ่น
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอัลซะหรี สามะอาลี (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวภัทธีรา มะลี (ลงชื่อ).....กรรมการ
 - 6.3 นายมาหามะ เยงยูนอ (ลงชื่อ).....กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สวนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ขนาด ขนาดกว้าง 3 เมตร

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวสะพาน - อุแบใน

ขนาดยาว 60 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4

ขนาดความหนา 0.15 เมตร

พิกัดที่

N 06 25 16.14

E 101 21 56. 60

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่

1 สิงหาคม 2560

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวสะพาน - อุแบใน	125,051.73	1.3074	163,492.63	เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			163,492.63	
	เงินเพิ่ม 5 % ตามมติ ครม. ที่ นร. 0504/1558			6,252.59	
	ปรับลดเหลือ			170,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน			

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่.....191/60.....ลงวันที่ 31 ก.ค.. 60.....

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายอัลชะหรี สามะอาลี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวภัทริรา มะดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมาหามะ เสงี่ยมอ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ		ขนาด	ขนาดกว้าง	3 เมตร
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวสะพาน - อุบโน			ขนาดยาว	60 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4			ขนาดความหนา	0.15 เมตร
พิกัดที่	N 06 25 16.14	E 101 21 56. 60	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า		180 ตารางเมตร
ประมาณราคาเมื่อวันที่	1 สิงหาคม 2560		งบประมาณ	170,000.00	บาท
แบบเลขที่					

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกรุยทาง								
	งานกรุยทางถางป่า	180.00	ตร.ม.			8.00	1,440.00	1,440.00	
	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	180.00	ตร.ม.			8.00	1,440.00	1,440.00	
	ทรายหยาบรองพื้น 0.05	9.00	ลบ.ม.	313.09	2,817.81	272.00	2,448.00	5,265.81	
2	งานดินถม								
	งานดินถม (จากการขนส่ง)	117.00	ลบ.ม.	200.93	23,508.81	99.00	11,583.00	35,091.81	
3	คอนกรีต ค.3 streng 300 kg/cm2	27.00	ลบ.ม.			272.00	7,344.00	7,344.00	
	ปูนซีเมนต์	198.18	ถุง	151.86	30,095.61			30,095.61	



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ	ขนาด	ขนาดกว้าง	3 เมตร
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวสะพาน - อุบโน		ขนาดยาว	60 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4		ขนาดความหนา	0.15 เมตร
พิกัดที่	N 06 25 16.14 E 101 21 56. 60		หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	180 ตารางเมตร
ประมาณราคาเมื่อวันที่	1 สิงหาคม 2560		งบประมาณ	170,000.00 บาท

แบบเลขที่

	ทรายหยาบ	17.82	ลบ.ม.	313.09	5,579.26			5,579.26	
	หินเบอร์ 1 - 2 นิ้ว	24.84	ลบ.ม.	500.00	12,420.00			12,420.00	
4	ตาปู 21/2 - 3 นิ้ว	3.60	กก.	36.45	131.22			131.22	
5	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก.4 มม.#0.20ม.	180.00	ตร.ม.	25.23	4,541.40			4,541.40	
6	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 X 1.00 เมตร	4.00	ท่อน	1,355.14	5,420.56			5,420.56	
7	งานไม้แบบ 1 x 6 x 4.5	23.40	ลบ.ฟ.	439.25	10,278.45	154.00	3,603.60	13,882.05	
8	ยางแอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	96.00	เมตร	25.00	2,400.00			2,400.00	
	ยอดยกมา				97,193		27,859	125,052	