

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด สายตุ้ญ หมู่ที่ ๒
2. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 410,117 บาท
(สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประกอบด้วย
ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 120.00 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565
430,869.56 บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบบาทสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร. 6 จำนวน 1 ชุด
 - 6.2 แบบ ปร. 5 จำนวน 1 ชุด
 - 6.3 แบบ ปร. 4 จำนวน 1 ชุด
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายอัลชะหรี สามะอาลี
 - 7.2 นางสาวภทธีรา มะลี
 - 7.3 นายชูติรมัน โมงสะอะ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	คูระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบด สายดู	ปริมาณงาน	กว้าง	0.80	ม.
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 2 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา		ยาว	120.00	ม.
พิกัด	N 761979.56 E 710218.63		ลึก	0.80	ม.
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	งบประมาณ	430,869.56	บาท	
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี				
ตามแบบ	อบต.ยะดี เลขที่.....03./2564				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	22 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	410,351.96	410,351.96	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %		-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %		-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %		-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง		410,351.96	
	แรงจูงใจตามมติ ครม. ร้อยละ 5		20,517.60	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง + แรงจูงใจ ตามมติ ครม. ร้อยละ 5		430,869.56	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด		430,869.56	
	ตัวอักษร	สี่แสนสามหมื่นแปดร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบหกสตางค์		

หมายเหตุ ราคานี้ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ยะดี ที่ 15/2565 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายอัลชะหรี สามะฮาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยะดี

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวภัทริรา มะลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายชูติรมัน โม่งสะอะ)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.4 งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	คูระบายน้ำ คลส. พร้อมฝาบปิด สายตุฎ	ปริมาณงาน	กว้าง	0.80	ม.
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 2 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา		ยาว	120.00	ม.
พิกัด	N 761979.56 E 710218.63		ลึก	0.80	ม.
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	งบประมาณ	430,869.56 บาท		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ				
ตามแบบ	อบต.ยะตะ เลขที่.....03./2564				
ประมาณราคาคตามแบบ ปจ.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	22 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	คูระบายน้ำ คลส. พร้อมฝापิด สายตุฎ	314,301.44	1.3056	410,351.96	ผลทดสอบความแข็ง
	เงื่อนไข				แรงของคอนกรีต
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	เทียบอัตราส่วนของ
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	คอนกรีตอายุ 28 วัน
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	ต้องได้มากกว่า 70 %
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			410,351.96	
	แรงจูงใจตามมติ ครม. ร้อยละ 5			20,517.60	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง + แรงจูงใจ ตามมติ ครม. ร้อยละ 5			430,869.56	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด			430,869.56	
	ตัวอักษร	สี่แสนสามหมื่นแปดร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบหกสตางค์			

หมายเหตุ ราคานี้ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ยี่ตะ ที่ 15/2565 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

ลงชื่อ

(นายอัลซะหรี สามะฮาลี)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยี่ตะ

ลงชื่อ

(นางสาวภัทธีรา มะลิ)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายชูติรมัน โม่งสะอะ)

กรรมการ

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.4 งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	คูระบายน้ำ คล. พร้อมฝาบด สายตูด	ปริมาณงาน	กว้าง	0.80	ม.
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 2 ตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา		ยาว	120.00	ม.
พิกัด	N 761979.56 E 710218.63		ลึก	0.80	ม.
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	งบประมาณ		430,869.56	บาท
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ				
ตามแบบ	อบต.ยี่ตะ เลขที่.....03/2564				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	22 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานดินชุด	115.20 ลบ.ม.	-	-	99.00	11,404.80	11,404.80	
2	งานคอนกรีต	28.80 ลบ.ม.			133.00	3,830.40	3,830.40	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 336กก./ลบ.ม.	193.54 ถุง	160.28	31,019.95	-	-	31,019.95	
	-ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	17.28 ลบ.ม.	200.00	3,456.00	-	-	3,456.00	
	-หินเบอร์ 1 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	31.39 ลบ.ม.	542.06	17,016.35	-	-	17,016.35	
3	งานคอนกรีตฝาด 0.70 x 0.6 ม.							
	416	8.40 ลบ.ม.			133.00	1,117.20	1,117.20	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 336กก./ลบ.ม.	56.45 ถุง	160.28	9,047.49	-	-	9,047.49	
	-ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	5.04 ลบ.ม.	200.00	1,008.00	-	-	1,008.00	
	-หินเบอร์ 1 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	9.16 ลบ.ม.	542.06	4,963.10	-	-	4,963.10	
4	เหล็กเสริม							
	- RB Ø 9 มม. # 0.15 ม.	1.78 ตัน	26,757.01	47,532.22	3,401.00	6,041.67	53,573.90	356
	- RB Ø 12 มม. # 0.10 ม.	2.70 ตัน	27,478.98	74,180.06	3,401.00	9,181.07	83,361.12	304
	- RB Ø 19 มม.	- ตัน	-	-	-	-	-	
5	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 3 ครั้ง	140.00 แผ่น	364.49	51,028.60	-	-	51,028.60	
6	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	96.00 ตร.ม.	-	-	133.00	12,768.00	12,768.00	
7	ท่อ PVC ศก. 2 นิ้ว	20.80 ท่อน	269.63	5,608.30	-	-	5,608.30	
8	ลวดผูกเหล็ก	89.52 กก.	48.60	4,350.63	-	-	4,350.63	
9	เหล็กฉากหนา 4 มม. ขนาด 40 x 40 มม.	40.00 ท่อน	518.69	20,747.60	-	-	20,747.60	
10	ป้ายโครงการ	1.00 ชุด						
รวมราคาค่าต้นทุน				269,958.30		44,343.14	314,301.44	

หมายเหตุ ราคานี้ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ยี่ตะ ที่ 15/2565 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

ลงชื่อ

(นายอัลชะหรี สามะอาลี)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยี่ตะ

ลงชื่อ

(นางสาวกัทธิรา มะลิ)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายชูติธมัน โมงสะอะ)

กรรมการ

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย