

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนน คสล. สายกามูตึง หมู่ที่ ๑
2. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 168,088 บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นแปดสิบแปดบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประกอบด้วย
ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565
168,199.56 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบบาทสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายละเอียดการประมาณ จำนวน 1 ชุด
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายอัลซะหรี สามะอาลี
 - 7.2 นางสาวภทธีรา มะลี
 - 7.3 นายชูดิรมัน โมงสะอะ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกามูติง	ปริมาณงาน	กว้าง	3.00	ม.
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 ตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา		ยาว	95.00	ม.
พิกัด	N 762328.24 E 712316.22		หนา	0.10	ม.
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	ดินถมหนาเฉลี่ยพร้อมบดอัดแน่นหนา		0.00	ม.
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ				
ตามแบบ	อปต.ยี่ตะ เลขที่.....01/2564				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ 22 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกามูติง เงื่อนไข	160,190.06	-	160,190.06	ผลทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีต
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	เทียบอัตราส่วนของ
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			-	คอนกรีตอายุ 28 วัน
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	ต้องได้มากกว่า 70 %
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			160,190.06	
	แรงจูงใจตามมติ ครม. ร้อยละ 5			8,009.50	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง + แรงจูงใจ ตามมติ ครม. ร้อยละ 5			168,199.56	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด			168,199.56	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบหกสตางค์			

หมายเหตุ ราคานี้ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อปต.ยี่ตะ ที่ 18/2565 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

ลงชื่อ

(นายอัลซะหรี สามะฮาลี)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อปต.ยี่ตะ

ลงชื่อ

(นางสาวภักทิรา มะลิ)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายชูติรมัน โม่งสะอะ)

กรรมการ

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.4 งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม




โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายกามูติง หมู่ที่ 1 ตำบลยะด๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 95.00 ม. หน้า 0.1 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 285.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.
อยู่ในท้องที่จังหวัด ยะลา เขตฝนตกชุก 1 ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท

พิกัดที่ตั้งโครงการ N 762328.24 E 712316.22

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน(1)	ราคาต่อหน่วย(2)	ราคาทุน(3)=(1x2)	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง(3x F _N)	ค่า K
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	14.25	416.70	5,937.98	1.3795	574.84	8,191.44	3.40
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.10 ม.	ตร.ม.	285.00	386.61	110,183.85	1.3795	533.33	151,998.62	3.40
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
					116,121.83	รวม		160,190	
					แรงจูงใจ 5 % ตามมติ ครม			8,010	
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบหกสตางค์-)					ปรับยอด			168,199.6	
ราคากลาง (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบหกสตางค์)								168,199.6	-

หมายเหตุ ราคานี้ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง อบต.ยะด๊ะ ที่ 18/2565 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอัลชะหรี สามะอาลี)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยะด๊ะ
ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวกัทธิดา มะลี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชูติธรมัน โม่งสะอะ)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.4 งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$