

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓
2. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 248,574 บาท
(สองแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประกอบด้วย
วางท่อ คสล. กว้าง 1.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564
248,580.77 บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ พร. 5 จำนวน 1 ชุด
 - 6.2 รายละเอียดการประมาณ จำนวน 1 ชุด
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายอัลชะหรี สามะอาลี
 - 7.2 นางสาวภัทธีรา มะลี
 - 7.3 นายชุตีร์มัน โมงสะอะ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	วางท่อ คสล.	ปริมาณงาน	กว้าง	1.00	ม.
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จ.ยะลา		ยาว	78.00	ม.
พิกัด	N 6.420901 E 101.373560		ลึก	1.00	ม.
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	งบประมาณ	248,580.77	บาท	
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ				
ตามแบบ	อบต.ยะตะ เลขที่..... /2563				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	เมื่อ	18 สิงหาคม 2564		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	วางท่อ คสล.	181,329.34	1.3056	236,743.59	ผลทดสอบความแข็ง
	เงื่อนไข				แรงของคอนกรีต
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	เทียบอัตราส่วนของ
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			-	คอนกรีตอายุ 28 วัน
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	ต้องได้มากกว่า 70 %
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			236,743.59	
	แรงจูงใจตามมติ ครม. ร้อยละ 5			11,837.18	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง + แรงจูงใจ ตามมติ ครม. ร้อยละ 5			248,580.77	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด			248,580.77	
	ตัวอักษร	สองแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์			

หมายเหตุ ราคานี้ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง อบต.ยะตะ ที่ 151/2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอัลชะหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยะตะ
ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวภัทธีรา มะลิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชูติรมัน โมงสะอะ)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.1 งานดิน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$

3.4 งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$



**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา**

ชื่อโครงการ	วางท่อ คสล.	ปริมาณงาน	กว้าง	1.00	ม.
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 ตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จ.ยะลา		ยาว	78.00	ม.
พิกัด	N 6.420901 E 101.373560		ลึก	1.00	ม.
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา		งบประมาณ	248,580.77	บาท
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ				
ตามแบบ	อบต.ยี่ตะ เลขที่...../2564				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	18 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานดินชุด	39.00 ลบ.ม.			125.00	4,875.00	4,875.00	ค่า k 2.1
2	ดินถมหลังท่อ	36.80 ลบ.ม.	35.00	1,288.00			1,288.00	ค่า k 2.1
3	งานวัสดุรองพื้น ทรายหยาบรองพื้นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.	15.60 ลบ.ม.	200.00	3,120.00			3,120.00	ค่า k 2.1
4	งานบ่อพัก							
4.1	บ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ขนาด 1.00x1.00ม.	7.00 จุด	4,600.00	32,200.00	1,380.00	9,660.00	41,860.00	ค่า k 3.5
4.2	ฝาเหล็ก 0.80x0.80 ม.	7.00 อัน						
	เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	19.040 เส้น	284.49	5,416.61	30.19	574.82	5,991.43	
	เหล็กฉาก หนา 4 มม./0.40 x 0.40 มม.	3.500 เส้น	473.37	1,656.80	128.33	449.16	2,105.95	
5	งานท่อลอดคกลม คสล.							
5.1	ท่อ ลอดคกลม คสล. ศก. 0.60 x 1.00ม.	30.00 ท่อน	750.00	22,500.00			22,500.00	ค่า k 3.5
5.2	ท่อ ลอดคกลม คสล. ศก. 1.00 x 1.00ม.	48.00 ท่อน	2,074.77	99,588.96			99,588.96	ค่า k 3.5
6	ป้ายโครงการ	1.00 ชุด						
รวมราคาค่าต้นทุน				165,770.37		15,558.97	181,329.34	