

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
2. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,072 บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่สิบสองบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประกอบด้วย ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 15.00 เมตร
พื้นที่คอนกรีตรอบบ่อขนาด 4x4 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564
300,306.83 บาท (สามแสนสามร้อยหกบาทแปดสิบสามสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ พร. 5 จำนวน 1 ชุด
 - 6.2 รายละเอียดการประมาณ จำนวน 1 ชุด
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายอัลซะห์รี สามะอาลี
 - 7.2 นางสาวภัทธีรา มะลี
 - 7.3 นายชูดิรมัน โม่งสะอะ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ด๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	ขุดบ่อน้ำต้นสาธารณะ	ปริมาณงาน	จำนวน	12.00	จุด
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 ตำบลยี่ด๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา				
พิกัด	(ตามเอกสารภาคผนวก 1)		ลึกเฉลี่ย	15.00	ม.
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ด๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	งบประมาณ	300,306.83	บาท	
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ด๊ะ				
ตามแบบ	อบต.ยี่ด๊ะ เลขที่...../2564				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	18 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ขุดบ่อน้ำต้น เงื่อนไข	221,236.80	1.3074	289,244.99	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			289,244.99	
	แรงจูงใจตามมติ ครม. ร้อยละ 5			11,061.84	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง + แรงจูงใจ ตามมติ ครม. ร้อยละ 5			300,306.83	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด			300,306.83	
	ตัวอักษร	สามแสนสามร้อยหกบาทแปดสิบสามสตางค์			

หมายเหตุ ราคานี้ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง อบต.ยี่ด๊ะ ที่ 150/2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายอัลชะหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยี่ด๊ะ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวภัทธีรา มะลิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายชูติธมัน โม่งสะอะ)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	ชุดบ่อน้ำดื่มสาธารณะ	ปริมาณงาน	จำนวน	12.00 จุด
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา			
สังกัด	(ตามเอกสารภาคผนวก 1)	ลึกเฉลี่ย	15.00	ม.
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา			
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี			
ตามแบบ	อบต.ยะดี เลขที่...../2564			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1.00	แผ่น	วันที่ 18 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1.00	ท่อบ่อคอนกรีตสำเร็จรูป								
	ดินขุด	2.76	ลบ.ม						
	ดินถม หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	37.92	ลบ.ม	30.00	1,137.60	-	-	1,137.60	
	ท่อบ่อที่ขุดขนาด 1.00 x 0.40 เมตร	180.00	ท่อน	350.00	63,000.00	600.00	108,000.00	171,000.00	
	ท่อบ่อที่ตั้งปากบ่อ ขนาด 1.00 x 0.40 เมตร	24.00	ท่อน	350.00	8,400.00	600.00	14,400.00	22,800.00	
2.00	พื้นคอนกรีตรอบบ่อขนาด 4 x 4 เมตร หนา 0.1 ม.	18.00	ลบ.ม			436.00	7,848.00	7,848.00	
	ปูนซีเมนต์ผสมหรือเทียบเท่า	115.20	ถุง	143.50	16,531.20			16,531.20	
	ทรายหยาบ	9.60	ลบ.ม	200.00	1,920.00		-	1,920.00	-
3.00	เปิดเฉลี่ย					-	-	-	
	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด			-	-	-	
รวมราคาค่าต้นทุน					90,988.80		130,248.00	221,236.80	