

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะโละฮีเล หมู่ที่ 3 ตำบลยะด๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
2. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะด๊ะ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 795,797 บาท
(เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประกอบด้วย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 304.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 912.00 ตารางเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2568
797,903.13 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามบาทสิบสามสตางค์)วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง จำนวน 1 ชุด
 - 6.2 รายละเอียดการประมาณ จำนวน 1 ชุด
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 7.1 นางสาวภัทธีรา มะลี
 - 7.2 นายชุตirman โมงสะอะ
 - 7.3 นายอัลชะห์รี สามะอาลี

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะโละฮิล หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 304 ม. หนา 0.15 ม. ตำบลยะด๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
สาย	สายตะโละฮิล หมู่ที่ 3 พิกัด N 764529.21 ม. E 712483.94 ม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยะด๊ะ
แบบเลขที่	02 /2568
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	4 มีนาคม 2568

ลักษณะงานโดยสังเขป

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 304.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 912.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	759,907.75	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผ่นซูก 1
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง	759,907.75	
	บวกเพิ่ม 5% (3 จังหวัดชายแดนใต้)	37,995.38	
	รวมราคากลาง (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามบาทสิบสามสตางค์)	797,903.13	

ระยะทางดำเนินการ 0.304 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,624,681.35 บาท
(ลงชื่อ) ประธานฯ

หมายเหตุ ราคานี้ประมาณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง อบต.ยะด๊ะ ที่ 21/2568 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

(นางสาวกัทธิรา มะลิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชุตริมัน โม่งสะอะ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สูตรค่า k ที่ใช้

2.1 งานดิน $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

3.4 งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

$K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$

(นายอัลซะหรี สามะฮาดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะโละฮิลล์ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 304 ม. หิน 0.15 ม. ตำบลยะด๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะด๊ะ

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง	ตร.ม.	1,216.00	3.90	4,742.40	1.3848	5.40	6,567.27
1.2	งานพื้นที่ทางเดิม ปรับเกลี่ยแต่ง	ตร.ม.	912.00	1.83	1,668.96	1.3848	2.53	2,311.17
1.3	งานดินถมคันทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	256.00	171.14	43,811.84	1.3848	236.99	60,670.63
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หิน 5 ซม.	ลบ.ม.(แน่น)	45.60	357.99	16,324.34	1.3848	495.74	22,605.94
2.2	งานโหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	51.07	738.24	37,701.91	1.3848	1,022.31	52,209.60
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	912.00	449.90	410,308.80	1.3848	623.02	568,195.62
3.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	9.00	259.88	2,338.92	1.3848	359.88	3,238.93
3.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	81.00	171.67	13,905.27	1.3848	237.72	19,256.01

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะโละฮีเล หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 304 ม. หน้า 0.15 ม. ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อ หน่วย X FN	ราคากลาง
4	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
4.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	เมตร	12.00	1,246.48	14,957.76	1.3848	1,726.12	20,713.50
5	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
5.1	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	2,988.94	2,988.94	1.3848	4,139.08	4,139.08
รวมราคาค่าก่อสร้าง								759,907.75
บวกเพิ่ม 5% (3 จังหวัดชายแดนใต้)								37,995.38
รวมราคากลาง								797,903.13

หมายเหตุ ราคานี้ประมาณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง อบต.ยะดี ที่ 21/2568 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

(ลงชื่อ) ประธานฯ
(นางสาวภัทริรา มะลิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายชุตirman โมงสะอะ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอัลซะห์รี สามะฮาลี)
ผู้อำนวยการกองช่าง