

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปือแถมเกาะพะงัน หมู่ที่ ๔ ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
2. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 825,228.84 บาท  
(แปดแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทแปดสิบลีสตางค์)
4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประกอบด้วย ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 340.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850.00 ตารางเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568  
783,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปรูปงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน 1 ชุด
  - 6.2 รายละเอียดการประมาณ จำนวน 1 ชุด
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
  - 7.1 นางสาวภัทธีรา มะลิ
  - 7.2 นายอัครเดช ชีโม่ง
  - 7.3 นายอัลชะหรี สามะอาลี

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

|                           |                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง | ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบิโณแมาแนะ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 340 ม. หน้า 0.15 ม. ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา       |
| สาย                       | สายบิโณแมาแนะ หมู่ที่ 4 พิกัด N 761222.28 ม. E 711105.13 ม.                                                                                |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ    | องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี                                                                                                                  |
| แบบเลขที่                 | 10 /2568                                                                                                                                   |
| คำนวณราคากลางเมื่อวันที่  | 11 มีนาคม 2568                                                                                                                             |
| ลักษณะงานโดยสังเขป        | ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 340.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850.00 ตารางเมตร |

| ลำดับ | รายการ                                                   | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ                                                                                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ประเภทงานทาง                                             | 785,932.23        | Factor F<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>- เงินประกันผลงานหัก 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%<br>- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%<br>- พื้นที่ ฝนชุก 1 |
| สรุป  | รวมราคาค่าก่อสร้าง                                       | 746,489.74        |                                                                                                                                      |
|       | บวกเพิ่ม 5% (3 จังหวัดชายแดนใต้)                         | 36,510.26         |                                                                                                                                      |
|       | รวมราคากลาง                                              | 783,000.00        |                                                                                                                                      |
|       | (แปดแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทแปดสิบสี่สตางค์) |                   |                                                                                                                                      |

ระยะทางดำเนินการ 0.340 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,427,143.65 บาท

หมายเหตุ ราคานี้ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ตามคำสั่ง อบต.ยะดี ที่ 44/2568 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2568

(ลงชื่อ) ..... ประเมินการ

(นางสาวภัทริรา มะลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ

(นายอับดุลเลาะ ซิโนง)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ

นายอัลซะหรี สามะอาลี

ผู้อำนวยการกองช่าง

สูตรค่า k ที่ใช้

2.1 งานดิน

$$K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$$

3.4 งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

$$K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

$$K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป้อนแฉะแฉะ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 340 ม. หน้า 0.15 ม. ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี

| ลำดับที่ | รายการงานก่อสร้าง                                         | หน่วย       | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อ<br>หน่วย X<br>FN | ราคากลาง   |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|------------|--------|--------------------------|------------|
| 1        | งานดิน (EARTHWORK)                                        |             |          |              |            |        |                          |            |
| 1.1      | งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา                                 | ตร.ม.       | 1,020.00 | 1.83         | 1,866.60   | 1.3848 | 2.53                     | 2,584.86   |
| 1.2      | งานดินถมคันทางบดอัดแน่น                                   | ลบ.ม.(แน่น) | 120.00   | 171.14       | 20,536.80  | 1.3848 | 236.99                   | 28,439.36  |
| 2        | งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)        |             |          |              |            |        |                          |            |
| 2.1      | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า 5 ซม.                     | ลบ.ม.(แน่น) | 42.50    | 357.99       | 15,214.57  | 1.3848 | 495.74                   | 21,069.13  |
| 2.2      | งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง ข้างละ 0.20 ม.            | ลบ.ม.       | 24.48    | 694.27       | 16,995.73  | 1.3848 | 961.43                   | 23,535.80  |
| 3        | งานผิวทาง (SURFACE COURSES)                               |             |          |              |            |        |                          |            |
| 3.1      | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม.       | 850.00   | 538.31       | 457,563.50 | 1.3848 | 745.45                   | 633,633.93 |
| 3.2      | รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)                  | เมตร        | 7.50     | 253.74       | 1,903.05   | 1.3848 | 351.37                   | 2,635.34   |
| 3.3      | รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)                  | เมตร        | 75.00    | 166.86       | 12,514.50  | 1.3848 | 231.06                   | 17,330.07  |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป้อนแฉะแฉะ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 340 ม. หน้า 0.15 ม. ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ

| ลำดับที่                         | รายการงานก่อสร้าง                                | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน   | FN     | ราคาต่อ<br>หน่วย X<br>FN | ราคากลาง   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------|--------------------------|------------|
| 4                                | งานโครงสร้าง (STRUCTURES)                        |       |       |              |           |        |                          |            |
| 4.1                              | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3 | เมตร  | 10.00 | 1,246.48     | 12,464.80 | 1.3848 | 1,726.12                 | 17,261.25  |
| รวมราคาค่าก่อสร้าง               |                                                  |       |       |              |           |        |                          | 746,489.74 |
| บวกเพิ่ม 5% (3 จังหวัดชายแดนใต้) |                                                  |       |       |              |           |        |                          | 36,510.26  |
| รวมราคากลาง                      |                                                  |       |       |              |           |        |                          | 783,000.00 |

หมายเหตุ ราคานี้ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ตามคำสั่ง อบต.ยะตะ ที่ 44/2568 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2568

(ลงชื่อ) ..... ประमाणการ  
(นางสาวภัทธิดา มะลี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ  
(นายอับดุลเลาะ ซิโมง)  
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ  
นายอัลซะห์รี สามะอาลี  
ผู้อำนวยการกองช่าง