

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุแบ-ตุภู หมู่ที่ 4 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
2. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 219,177 บาท
(สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประกอบด้วย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 เมษายน 2568
238,300 บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง จำนวน 1 ชุด
 - 6.2 รายละเอียดการประมาณ จำนวน 1 ชุด
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 7.1 นางสาวภัทธีรา มะลี
 - 7.2 นายอับดุลเลาะ ชีโมง
 - 7.3 นายอัลชะหรี สามะอาลี

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน เก่งต่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุแบ - ตูภู หมู่ที่ 4
สาย	สายอุแบ - ตูภู
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งตะ
แบบเลขที่	03/2568 ลงวันที่ 29 เมษายน 2568
ประมาณราคาเมื่อวันที่	29 เมษายน 2568
ลักษณะงานโดยสังเขป	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร (ตามคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ 105/2568 ลงวันที่ 17 เม.ย. 2568)

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	230,573.85	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนซุก 1
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง	230,573.85	
	บวกเพิ่ม 5% (3 จังหวัดชายแดนใต้)	11,426.15	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง	242,000.00	
	(สองแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.045 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 5,295,555.56 บาท

(ลงชื่อ)



(นางสาวกัทธีรา มะลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายอับดุลเลาะห์ จีโม่ง)

หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายอัลซะห์รี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุแบ - ตุก หมู่ที่ 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะด๊ะ

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อ หน่วย X FN	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	135.00	1.82	245.70	1.3848	2.52	340.24
1.2	งานดินถมคันทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	66.15	169.39	11,205.14	1.3848	234.57	15,516.87
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.(แน่น)	6.75	365.60	2,467.80	1.3848	506.28	3,417.40
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	135.00	599.20	80,892.00	1.3848	829.77	112,019.24
4	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
4.1	งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	3.51	738.24	2591.222	1.3848	1,022.32	3,588.35
4.2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	เมตร	45.00	1,255.56	56,500.20	1.3848	1,738.69	78,241.47

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุบ - ตุก หมู่ที่ 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาค่าก่อสร้าง
5	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
5.1	งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. Ø 0.60 ม.	แห่ง	1.00	12,601.30	12,601.30	1.3848	17,450.28	17,450.28
รวมราคาค่าก่อสร้าง								230,573.85
บวกเพิ่ม 5% (3 จังหวัดชายแดนใต้)								11,426.15
คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง								242,000.00

(ลงชื่อ)
 (นางสาวภัทธีรา มะลิ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายอับดุลเลาะ ชีเมง)
 หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายอัลชะหรี สามะอาลี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง