

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยะตะะ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมหลังคา ที่ทำการ อบต.ยะดี	ขนาด กว้าง 9.50 เมตร
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	ยาว 10.50 เมตร
พิกัด	N 6.432469° E 101.367478°	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	100,158.00
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง อบต.ยะดี	
ตามแบบ	เลขที่.....	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น	เมื่อ 21 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	งานหลังคา							
1	เหล็กกล่องขนาด 4x4 นิ้ว x 2.3 มม.	2.0 ท่อน	1,232.00	2,464.00			2,464.00	
2	เหล็กกล่องขนาด 1- 1/2x3 นิ้ว x 1.5 มม.	18.0 ท่อน	480.00	8,640.00			8,640.00	
3	เหล็กกล่องขนาด 1x2 นิ้ว x 2.3 มม.	30.0 ท่อน	300.00	9,000.00			9,000.00	
4	กระเบื้องเมทัลชีต หนา 0.40 มม.	141.0 ตร.ม.	280.00	39,480.00			39,480.00	
	งานหลังคา							
1	ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา	70.4 กก.			10.00	704.00	704.00	
2	ค่าแรงมุงกระเบื้อง	141.0 ตร.ม.			70.00	9,870.00	9,870.00	
3	รถเครนขนาด 50 ตัน จำนวน 1 วัน	2.0 คัน			15,000.00	30,000.00	30,000.00	เหมาจ่าย
				59,584.00		40,574.00	100,158.00	