



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งตะ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดปิดบางช่วง
สายน้ำมัสยิด หมู่ที่ ๕ ตำบลยั้งตะ

ตามหนังสือกรมบัญชี ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งตะ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการราคา
กลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดปิดบางช่วง สายน้ำมัสยิด หมู่ที่
๕ ตำบลยั้งตะ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายมาหะมะ หะนิแร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งตะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบางช่วง สายหน้ามัสยิด หมู่ที่ 5
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 686,499.40 บาท
(หกแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ประกอบด้วย ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดบางช่วง
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เป็นเงิน 707,863.09 บาท
(เจ็ดแสนเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบสามบาทสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.5 จำนวน 1 ชุด
 - 5.2 แบบ ปร. 4 จำนวน 1 ชุด
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอัลชะหรี สามะอาลี
 - 6.2 นางสาวยวีนะห์ มะดีเยาะ
 - 6.3 นางสาวภทธีรา มะลี



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	คูระบายน้ำ คล.พร้อมฝาบิบบางช่วง สายหน้ามัสยิด	ปริมาณงาน	กว้าง	1.00	ม.
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 5 บ้านตึบ ตำบลยะดี อำเภอรามัน จ.ยะลา	ยาว		150.00	ม.
พิกัด	N 6°24'44.54" E 101°23'11.00"	ลึก		1.00	ม.
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	งบประมาณ	707,863.09 บาท		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี				
ตามแบบ	อบต.ยะดี เลขที่.....17...../ 2562				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	14 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	คูระบายน้ำ คล.พร้อมฝาบิบบางช่วง สายหน้ามัสยิด	521,522.94	1.3073	681,786.94	ผลทดสอบความแข็ง
	เงื่อนไข				แรงของคอนกรีต
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	เทียบอัตราส่วนของ
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	คอนกรีตอายุ 28 วัน
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	ต้องได้มากกว่า 70 %
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			681,786.94	
	แรงจูงใจตามมติ ครม. ร้อยละ 5			26,076.15	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง + แรงจูงใจ ตามมติ ครม. ร้อยละ 5			707,863.09	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด			707,863.09	
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบสามบาทเก้าสตางค์			

หมายเหตุ ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง อบต.ยะดี.....171/2562.....ลงวันที่.....23 พฤษภาคม 2562.....

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายอัลชะหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยะดี

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาววรินทร์ มะดีเย๊ะ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวกัทธีรา มะลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	คูระบายน้ำ คล.พร้อมฝาดักขยะ สายน้ำมัสยิด	ปริมาณงาน	กว้าง	1.00	ม.
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 5 บ้านตึบ ตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จ.ยะลา	ยาว		150.00	ม.
พิกัด	N 6°24'44.54" E 101°23'11.00"	ลึก		1.00	ม.
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	งบประมาณ		707,915.24	บาท
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ				
ตามแบบ	อบต.ยี่ตะ เลขที่ 17/2562				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	14 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานดินชุด	45.00 ลบ.ม.	-	-	125.00	5,625.00	5,625.00	
2	งานวัสดุรองพื้น							
	คอนกรีตหยาบรองพื้นหนา 5 ซม. กว้าง 1.50 ม.	33.75 ลบ.ม.			133.00	4,488.75	4,488.75	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	226.80 ถุง	151.40	34,337.52	-	-	34,337.52	
	- ทรายหยาบ	20.25 ลบ.ม.	200.00	4,050.00	-	-	4,050.00	
	ทรายหยาบรองพื้นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.	4.22 ลบ.ม.	200.00	843.75			843.75	
	ทรายถม	562.50 ลบ.ม.	35.00	19,687.50			19,687.50	
2	งานคอนกรีต ค.2							
2.1	บ่อพัก คล. ขนาด 1.00x1.00 ม. หนา 0.15 ม.	3.10 ลบ.ม.			133.00	412.57	412.57	
	จำนวนทาง 10.00 ม.							
	จำนวน 15 จุด							
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 336 กก./ลบ.ม.	20.85 ถุง	151.40	3,156.00	-	-	3,156.00	
	- ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	1.86 ลบ.ม.	200.00	372.24	-	-	372.24	
	- หินเบอร์ 1 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	3.38 ลบ.ม.	542.06	1,832.80	-	-	1,832.80	
	เหล็กเสริม							
	- RB Ø 9 มม. # 0.2 ม.	5.39 ตัน	21,214.96	114,331.66	3,401.00	18,328.67	132,660.33	1080
	ฝาเหล็ก 0.80x0.80 ม.	15.00 อัน						
	- เหล็กเส้นแบนหนา 5 มม.	3.325 เส้น	1,100.00	3,657.50	1,097.25	1,097.25	4,754.75	
2.2	คอนกรีตพื้นผิวสูงตามระดับถนน	40.500 ลบ.ม.			133.00	5,386.50	5,386.50	
	หนา 0.15 ม.							
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 336 กก./ลบ.ม.	272.16 ถุง	151.40	41,205.02	-	-	41,205.02	
	- ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	24.30 ลบ.ม.	200.00	4,860.00	-	-	4,860.00	
	- หินเบอร์ 1 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	44.15 ลบ.ม.	542.06	23,929.24	-	-	23,929.24	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 0.25#	225.00 ตร.ม.	22.43	5,046.75			5,046.75	
3	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 3 ครั้ง	20.83 แผ่น	359.35	7,486.52	-	-	7,486.52	
4	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	62.50 ตร.ม.	-	-	133.00	8,312.57	8,312.57	
5	ท่อ ลอดกลม คล. ศก. 0.80 x 1.00 ม.	135.00 ท่อน	1,495.33	201,869.55	-	-	201,869.55	
6	ลวดผูกเหล็ก	161.68 กก.	39.25	6,345.78	-	-	6,345.78	
7	เหล็กฉาก 4 มม.	10.00 ท่อน	485.98	4,859.80	-	-	4,859.80	
8	ป้ายโครงการ	1.00 ชุด						
รวมราคาค่าต้นทุน				477,871.64		43,651.30	521,522.94	

ระยะเวลาการแบ่งงวดงาน

โครงการ คูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาดิบบางช่วง สายหน้ามัสยิด

หมู่ที่5 บ้านต้น ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จ.ยะลา

(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

งวดที่	งานที่ต้องปฏิบัติ	การเบิกจ่าย ร้อยละ	จำนวนวัน	หมายเหตุ
1	คูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาดิบบางช่วง สายหน้ามัสยิด กว้าง1ม. ยาว150ม. ลึก1ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	100	120	ราคากลาง บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน เพิ่มระยะเวลาก่อสร้าง - วัน รวมระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน จำนวนงวดงาน 1 งวด
	รวม	100	120	

หมายเหตุ ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ยะตะ....171/2562.....ลงวันที่....23 พฤษภาคม 2562.....

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายอัลชะห์รี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยะตะ

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวยาวิรินทร์ มะดีเยาะ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวภัทธีรา มะลิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง