

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโงตาแย
/ หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี๊ะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 544,702 บาท
(เงินห้าแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสองบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย งานกรุยทาง งานถมดิน งานคอนกรีต งานไม้แบบ ยางแอสฟัลท์
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
เป็นเงิน 554,885 บาท (เงินห้าแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - 5.1 แบบ พร. 4
 - 5.2 แบบ พร. 5
 - 5.2 แบบ แปลน
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอัลชะหรี สามะอาลี
 - 6.2 นางสาวภัทธีรา มะลี
 - 6.3 นายมาหามะ เยงยูนอ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ โทร. 0 – 7320-1083

ที่ ยล 75402/

วันที่ 5 พฤษภาคม 2556

เรื่อง ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ

1. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะที่ 99/2560 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร หนา 0.10 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,625.00 ตารางเมตร สายบาโงตาแย หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

2. ข้อเท็จจริง

ตามข้อ 1 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างโครงการดังกล่าว และที่ประชุมได้พิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาแนบมาพร้อมนี้

3. ขอกฎหมาย ระเบียบ / หนังสือสั่งการ

3.1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 “ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามที่ได้ทบทวนและปรับปรุงใหม่”นี้

3.2 หนังสือที่กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 402 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

3.3 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

3.4 ราคาพาณิชย์จังหวัดยะลา ประจำเดือน เมษายน 2560

3.5 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ให้คำนวณค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้จนกว่าสถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติตามมติและบวกระยะเวลาก่อสร้างเพิ่ม 50 %

4. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการพิจารณากำหนดราคากลางตามโครงการวางทอ คสล. จำนวน 1 รายการ ดังนี้

4.1 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโงตาแย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,625.00 ตารางเมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 554,885 บาท (เงินห้าแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา พิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว ยื่นราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน

5. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายอัษะห์รี สามะอาลี)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวกัทธีรา มะลี)

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายมาหะมะ เยงยูโน)

- พิจารณาตรวจสอบแล้ว

-

(ลงชื่อ)



(นางดวงดาว สุขจิตเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ

- ทราบ พิจารณาแล้ว

() อนุมัติ

ไม่อนุมัติเพราะ

(ลงชื่อ)



(นายมาหะมะ หะนิแระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนน คสล.สายบาโงตาแย **ขนาด** กว้าง 5.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ยาว 325.00 เมตร

พิกัดที่ N 06 26 48.25 E 101 21 56.6 **หนา** 0.10 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 **หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า** 1,625.00 ตารางเมตร

แบบเลขที่ 01/2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
1	ซ่อมแซมถนน คสล.สายบาโงตาแย	408,785.29	1.3074	534,445.88	เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			534,445.88	ใช้ F งานอาคาร
	เงินเพิ่ม 5 % ตามมติ ครม. ที่ นร. 0504/1558			20,439.26	
	ปรับลดเหลือ			554,885.00	
	ตัวอักษร	ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน			

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่.....99/60.....ลงวันที่.....1 พ.ค. 60.....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอัลชะหรี สามะลาดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวภัทริรา มะดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนาหามะ เสงญนล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนน คสล.สายบาโงตาแย **ขนาด** กว้าง 5.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ยาว 325.00 เมตร

พิกัดที่ N 06 26 48.25 E 101 21 56.6 หนา 0.10 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 **หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า** 1,625.00 ตารางเมตร

แบบเลขที่ 01/2560 **งบประมาณ** 554,885.00 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานอาคาร								
1	งานกรุยทาง	-							
	งานกรุยทางวางป่า	-							
	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	-							
	ทรายหยาบรองพื้น 0.05	-							
2	งานดินถม หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	-							
	งานดินถม (จากการขนส่ง)	-							
	งานดินถม (จากงานดินตัด)	-							

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนน คสล.สายบาโงตาแย **ขนาด** กว้าง 5.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ยาว 325.00 เมตร

พิกัดที่ N 06 26 48.25 E 101 21 56.6 หนา 0.10 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 **หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า** 1,625.00 ตารางเมตร

แบบเลขที่ 01/2560 **งบประมาณ** 554,885.00 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	คอนกรีต 1/2/4 ต่อ ลบ.ม.	162.50	ลบ.ม.			436.00	70,850	70,850	
	ปูนซีเมนต์	1,111.50	ถุง	151.86	168,792			168,792	*
	ทรายหยาบ	91.00	ลบ.ม.	313.09	28,491			28,491	
	หินเบอร์ 1 - 2 นิ้ว	177.13	ลบ.ม.	500.00	88,563			88,563	
4	คาปู 21/2 - 3 นิ้ว	50.00	กก.	36.45	1,823			1,823	
5	เหล็กไวทเมท ขนาด# 0.20 x 0.20 ม.	1,625.00	ตร.ม.	25.23	40,999			40,999	
6	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 X 1.00 เมตร	-							
7	งานไม้แบบ	1.93	ลบ.ฟ.	439.25	846	154.00	297	1,143	
8	ยางแอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	325.00	เมตร	25.00	8,125			8,125	
	รวมเงินทั้งหมด				337,639		71,147	408,785	

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

ระยะเวลาการแบ่งงวดงาน

โครงการ ซ่อมแซมถนน คสล.สายบาโงตาแย

ณ หมู่ที่ 1 ตำบลยะด๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

งวดที่	งานที่ต้องปฏิบัติ	การเบิกจ่าย ร้อยละ	จำนวนวัน	หมายเหตุ
1	คอนกรีต 1/2/4 ต่อ ลบ.ม. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 325 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ ที่ อบต.กำหนด)	100	60	ราคากลาง บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน เพิ่มระยะเวลาก่อสร้าง - วัน รวมระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน จำนวนงวดงาน 1 งวด บวกระยะเวลาก่อสร้าง 50% ตามมติ ครม.
	รวม	100	60	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ยะด๊ะ ที่ 99/2560 ลงวันที่ 1 พ.ค. 2560

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายฉัตรชัย ศรี สามะอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวภัทธีรา มะลิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมาหามะ เมงขุนอ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ