

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อถึงสูง 20 ลบ.ม. รูปทรงแซมแปญ หมู่ที่ 2 บ้านตุ๊ก / หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,062,200 บาท
(เงินสองล้านหกหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย งานดิน งานฐานราก เสาเข็ม งานแบบหล่อ งานคอนกรีต งานเหล็ก งานท่อและอุปกรณ์ และงานอื่นๆ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560
เป็นเงิน 2,059,810.90 บาท (เงินสองล้านห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบบาทเก้าสิบสตางค์)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - 5.1 แบบบัญชีปริมาณงาน จำนวน 9 แผ่น
 - 5.2 แบบ แพลน จำนวน 6 แผ่น
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอัลซะหรี สามะอาลี (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวภทธีรา มะลี (ลงชื่อ).....กรรมการ
 - 6.3 นายมาหามะ เยงยูนอ (ลงชื่อ).....กรรมการ

แบบ ปร. 5

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,521,053.69	1.3042	1,983,758.22	240 วัน
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,983,758.22	
	แรงจูงใจ ตามมติ ครม. 5 %			76,052.68	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,059,810.90	
	ตัวอักษร สองล้านห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบบาทเก้าสิบสตางค์				
	ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร				

ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่.....

ประธานฯ

(นายอัครเดช หิรัญสามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยะตะะ

กรรมการ

(นางสาวภทธรุา มะลิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

(นายมาหามะ เยงยูนอ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อถึงสูง 20 ลบ.ม. รูปทรงแซมแปญ หมู่ที่ 2 บ้านตุ๊ก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 ขุดดินหลุมฐานราก / ถมคืบ	28.88	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,610.00	3,610.00	
	1.2 ทราขหยาบ , ทราขหยาบรองพื้น	2.89	ลบ.ม.	313.09	904.20	99.00	285.91	1,190.12	
	งานฐานราก เสาค้ำ								
	1.3 เสาค้ำคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.20 x 0.20 ยาว 8 เมตร	25.00	คืบ	1,230.00	30,750.00			30,750.00	
	1.4 ค่าแรงตอกเสาค้ำ (รวมค่าสกัด)	13.00	คืบ				35,750.00	35,750.00	ราคาเหมารวม
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 ไม้แบบ + ไม้คร่ำ	14.00	ลบ.ฟ.	250.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	2.2 ค่าแรง	11.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,463.00	1,463.00	
	2.3 ตะปู	2.00	กก.	59.35	118.70	-	-	118.70	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.60	ลบ.ม.	2,570.09	1,542.05	398.00	238.80	1,780.85	
	3.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	5.00	ลบ.ม.	3,200.00	16,000.00	436.00	2,180.00	18,180.00	
	รวมยอดยกไป							96,342.67	

ประมาณราคาโดย

(นายอัคระหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยะตะ

กรรมการ

(นางสาวกัทธีรา มะลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

(นายมาหามะ เสงขุนอ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อถึงสูง 20 ลบ.ม. รูปทรงแซมเปญ หมู่ที่ 2 บ้านตูกู

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/9

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมยอดยกมา							96,342.67	
4	งานเหล็ก								
	4.1 เหล็กเสริม 12 มม.	0.10	ตัน	19,906.55	1,990.66	3,401.00	340.10	2,330.76	
	4.2 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	10.00	กก	37.38	373.80	-	-	373.80	
5	งานท่อและอุปกรณ์								
	5.1 ท่อน้ำเข้าถัง PVC ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2 "	5.00	ท่อน	242.99	1,214.95	70.00	350.00	1,564.95	
	5.2 ท่อน้ำล้น PVC ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2 "	5.00	ท่อน	242.99	1,214.95	70.00	350.00	1,564.95	
	5.3 ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ Ø 1 1/2 "	0.50	ท่อน	158.88	79.44	60.00	30.00	109.44	
	5.4 ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ Ø 2 "	1.00	ท่อน	708.00	708.00	100.00	100.00	808.00	
	5.5 ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ Ø 3 "	1.00	ท่อน	1,166.00	1,166.00	100.00	100.00	1,266.00	
	รวมยอดยกไป							104,360.56	

ประมาณราคาโดย

(นายอัครชัย หิรัญธาดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยะดี

กรรมการ

(นางสาวกัทธีรา มะลิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

(นายมาหามะ เสงี่ยม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อสูง 20 ลบ.ม. รูปทรงแซมเปญ หมู่ที่ 2 บ้านตุก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมยอดยกมา							104,360.56	
	5.6 ข้อต่อเกลียวนอก PVC ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2 "	3.00	อัน	11.00	33.00	-	-	33.00	
	5.7 ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90° Ø 1/2 "	3.00	อัน	7.00	21.00	-	-	21.00	
	5.8 ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90° Ø 1 1/2 "	2.00	อัน	32.00	64.00	-	-	64.00	
	5.9 ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90° Ø 2 "	4.00	อัน	52.00	208.00	-	-	208.00	
	5.10 ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90° Ø 3 "	4.00	อัน	138.00	552.00	-	-	552.00	
	5.11 ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90° Ø 1 "	1.00	อัน	21.00	21.00	-	-	21.00	
	5.12 เชื้อควาล์วทองเหลือง Ø 2 "	1.00	ชุด	350.00	350.00	-	-	350.00	
	5.13 ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1/2 "	1.00	ชุด	45.00	45.00	-	-	45.00	
	5.14 ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1 1/2 "	1.00	ชุด	130.00	130.00	-	-	130.00	
	รวมยอดยกไป							105,784.56	

ประมาณราคาโดย

(นายอัลชะหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยะตะ

กรรมการ

(นางสาวกัทธีรา มะลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

(นายมาหามะ เสงขุนอ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อถึงสูง 20 ลบ.ม. รูปทรงแซมเปญ หมู่ที่ 2 บ้านตูก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมยอดยกมา							105,784.56	
	5.15 ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3 "	2.00	ชุด	721.00	1,442.00	-	-	1,442.00	
	5.16 นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี Ø 1/2 "	4.00	ชุด	721.00	2,884.00	-	-	2,884.00	
	5.17 นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี Ø 3 "	3.00	ชุด	77.00	231.00	-	-	231.00	
	5.18 เพรชเซอร์สวิทช์ (สวิทควบคุมแรงดัน)	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	150.00	150.00	2,350.00	
	5.19 เกย์วัดแรงดัน	1.00	ชุด	500.00	500.00	50.00	50.00	550.00	
6	งานอื่น ๆ								
	6.1 บันไดท่อเหล็กอบสังกะสี	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,400.00	
	6.2 ถังเก็บน้ำรูปทรงแซมเปญขนาดจุ 20 ลบ.ม.	1.00	ถัง	550,000.00	550,000.00	7,000.00	7,000.00	557,000.00	
	รวมยอดยกไป							671,641.56	

ประมาณราคาโดย

(นายอัครชัย หิรัญสามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยะตะ

กรรมการ

(นางสาวกัทธีรา มะลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

(นายมาหามะ เสงขุนอ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อถึงสูง 20 ลบ.ม. รูปทรงแซมเปญ หมู่ที่ 2 บ้านตุ๊ก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5/8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมยอดยกมา							671,641.56	
7	งานดิน								
	7.1 ทราขหยาบ , ทราขรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	313.09	313.09	99.00	99.00	412.09	
8	งานแบบหล่อ								
	8.1 ไม้แบบ + ไม้เคร่า	2.00	ลบ.ฟ.	250.00	500.00	-	-	500.00	
	8.2 ค่าแรง	2.00	ตร.ม.	-	-	50.00	100.00	100.00	
	8.3 ตะปู	5.00	กก.	59.35	296.75	-	-	296.75	
9	งานคอนกรีต								
	9.1 คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	1	ลบ.ม.	3,200.00	3,200.00	436.00	436.00	3,636.00	
	รวมยอดยกไป							676,586.40	

ประมาณราคาโดย

(นายอัลชะหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยะตะ

กรรมการ

(นางสาวกัทธีรา มะลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

(นายมาหามะ เสงขุนอ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อถึงสูง 20 ลบ.ม. รูปทรงแซมเปญ หมู่ที่ 2 บ้านตุภู

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6/8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลยะด๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะด๊ะ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมยอดยกมา							676,586.40	
10	งานเหล็ก								
	10.1 เหล็กเสริม 12 มม	0.030	ตัน	19,906.55	597.20	3,401.00	102.03	757.92	
	10.2 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	5	กก	37.38	186.90	-	-	186.90	
11	งานท่อและอุปกรณ์								
	11.1 ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 2 1/2 "	1.00	ท่อน	896.00	896.00	100.00	100.00	996.00	
	11.2 ข้อต่อยี่โบลท์เหล็กหล่อขนาด Ø 2 1/2"	3.00	ชุด	200.00	600.00	-	-	600.00	
	11.3 ประตุน้ำแบบบอวลวาล์วขนาด Ø 2 1/2 "	7.00	ชุด	210.00	1,470.00	-	-	1,470.00	
	11.4 ข้องอ GS 90° Ø 2 1/2 "	4.00	อัน	232.00	928.00	125.00	500.00	1,428.00	
	11.5 ยูเนียน GS ขนาด Ø 2 1/2"	3.00	ชุด	138.00	414.00	-	-	414.00	
	รวมยอดยกไป							682,439.22	

ประมาณราคาโดย

(นายอัลชะหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยะด๊ะ

กรรมการ

(นางสาวกัทธีรา มะลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

(นายมาหามะ เสงี่ยมอ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อถึงสูง 20 ลบ.ม. รูปทรงแซมแปญ หมู่ที่ 2 บ้านตุ๊ก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7/8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมยอดยกมา							682,439.22	
	11.6 นิปเปิ้ล GS 90° ขนาด Ø 2 1/2"	14.00	ชุด	48.00	672.00	-	-	672.00	
	11.7 ข้อต่อสามทาง GS 90° ขนาด Ø 2 1/2"	4.00	อัน	106.00	424.00	-	-	424.00	
	11.8 เชื้อควาล์วทองเหลือง ขนาด Ø 2 "	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	
12	งานถังกรองฯ								
	12.1 ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดจุ 7 ลบ.ม./ชม. (30 แกลลอน / นาที)	1.00	ถัง	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	รวมยอดยกไป							733,685.22	

ประมาณราคาโดย

(นายอัลชะหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยะตะ

กรรมการ

(นางสาวกัทธีรา มะลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

(นายมาหามะ เสงขุนอ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อถึงสูง 20 ลบ.ม. รูปทรงเหลี่ยมแปดเหลี่ยม หมู่ที่ 2 บ้านตูดู

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 8/8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมยอดยกมา							733,685.22	
13	งานท่อเมน								
	ท่อพีวีซีขนาด 13.5 ศก. 3 นิ้ว	1140.95	ท่อน	560.75	639,787.06	70.00	79,867.00	719,654.06	
	ท่อพีวีซีขนาด 13.5 ศก. 1 นิ้ว	40.00	ท่อน	87.860	3,514.40	50.00	2,000.00	5,514.40	
	รัดแยกท่อพีวีซีขนาด ศก. 3 นิ้ว ลด 1 นิ้ว	196.00	ชุด	100.00	19,600.00	-	-	19,600.00	
	เกลียวนอก 1 นิ้ว	200.00	อัน	8.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
14	งานเครื่องสูบน้ำ								
	13.1 ปั๊มเมอร์ส ขนาด 2 นิ้ว 1.5 แรงม้า	1.00	เครื่อง	26,000.00	26,000.00	2,500.00	2,500.00	28,500.00	
	13.2 ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	11,500.00	11,500.00	1,000.00	1,000.00	12,500.00	
	รวมยอดยกไป							1,521,053.68	

ประมาณราคาโดย

(นายอัลชะหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยะตะ

กรรมการ

(นางสาวภักธีรา มะลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

(นายมาหามะ เสงขุนอ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ