

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า อบต.ยะด๊ะ หมู่ที่ ๔
2. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะด๊ะ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 40,515.66 บาท  
(สี่หมื่นห้าร้อยสิบห้าบาทหกสิบหกสตางค์)
4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประกอบด้วย  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตรหนา 0.15 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563  
40,515.66 บาท (สี่หมื่นห้าร้อยสิบห้าบาทหกสิบหกสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบ พร. 5 จำนวน 1 ชุด
  - 6.2 รายละเอียดการประมาณ จำนวน 1 ชุด
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายอัลซะห์รี สามะอาลี
  - 7.2 นางสาวภัทธีรา มะลี
  - 7.3 นายชุตirman โมงสะอะ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

|                         |                                                  |                                 |       |       |    |
|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|----|
| ชื่อโครงการ             | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า อบต.ยะดี      | ปริมาณงาน                       | กว้าง | 5.00  | ม. |
| สถานที่ดำเนินการ        | หมู่ที่ 4 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา        |                                 | ยาว   | 15.00 | ม. |
| พิกัด                   | N 6.446478° E 101.362654°                        |                                 | หนา   | 0.10  | ม. |
| เจ้าของโครงการ          | องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา | ดินถมหนาเฉลี่ยพร้อมบดอัดแน่นหนา |       |       | ม. |
| ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี                |                                 |       |       |    |
| ตามแบบ                  | อบต.ยะดี เลขที่...../2564                        |                                 |       |       |    |
| ประมาณราคาคตามแบบ       | ปร.4 จำนวน 1 แผ่น                                | เมื่อ                           | 2     | 3     |    |

| ลำดับที่ | รายการ                                             | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ                            |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1        | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า อบต.ยะดี        | 27,971.25                                 | 1.3795   | 38,586.34                               | ผลทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีต        |
|          | เงื่อนไข                                           |                                           |          |                                         | เทียบอัตราส่วนของคอนกรีตอายุ 28 วัน |
|          | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %                             |                                           |          | -                                       | ต้องได้มากกว่า 70 %                 |
|          | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %                              |                                           |          | -                                       |                                     |
|          | - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %                              |                                           |          | -                                       |                                     |
|          | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %                        |                                           |          | -                                       |                                     |
| สรุป     | รวมราคาค่าก่อสร้าง                                 |                                           |          | 38,586.34                               |                                     |
|          | แรงจูงใจตามมติ ครม. ร้อยละ 5                       |                                           |          | 1,929.32                                |                                     |
|          | รวมเงินค่าก่อสร้าง + แรงจูงใจ ตามมติ ครม. ร้อยละ 5 |                                           |          | 40,515.66                               |                                     |
|          | คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด                      |                                           |          | 40,515.66                               |                                     |
|          | ตัวอักษร                                           | สี่หมื่นห้าร้อยสิบห้าบาทหกสิบหกสตางค์     |          |                                         |                                     |

หมายเหตุ ราคานี้ประมาณการตามคำสั่ง อบต.ยะดี ที่ 304/2563 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563

ลงชื่อ (นายอัลซะหรี สามะอาลี) ประมาณการ  
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยะดี  
ลงชื่อ (นางสาวกัทธีรา มะลิ) กรรมการ  
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ยะดี  
ลงชื่อ (นายชูติรมัน โม่งสะอะ) กรรมการ  
จพง.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

สูตรค่า k ที่ใช้

3.4 งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10 It/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทางเข้า อบต.ยะดี หมู่ที่ 1 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 15.00 ม. หน้า 0.1 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

อยู่ในท้องที่จังหวัด ยะลา เขตฝนตกชุก 1 ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท

พิกัดที่ตั้งโครงการ N 6.446478° E 101.362654°

ประมาณราคาเมื่อวันที่ **25 ธ.ค. 2563**

| ลำดับ | รายการ                                      | หน่วย | จำนวน(1) | ราคาต่อหน่วย(2) | ราคาทุน(3)=(1x2) | F <sub>N</sub> | ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>                               | ราคากลาง(3x F <sub>N</sub> ) | ค่า K |
|-------|---------------------------------------------|-------|----------|-----------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| 1     | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                 | ตร.ม. |          |                 |                  |                |                                                            |                              |       |
| 2     | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)       | ตร.ม. |          |                 |                  |                |                                                            |                              |       |
| 3     | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)      | ตร.ม. |          |                 |                  |                |                                                            |                              |       |
| 4     | งานตัดชั้นรูปคันทาง                         | ลบ.ม. |          |                 |                  |                |                                                            |                              |       |
| 5     | งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ     | ลบ.ม. |          |                 |                  |                |                                                            |                              |       |
| 6     | งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)                       | ลบ.ม. |          |                 |                  |                |                                                            |                              |       |
| 7     | งานพื้นทาง(หินคลุก)                         | ลบ.ม. |          |                 |                  |                |                                                            |                              |       |
| 8     | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                  | ลบ.ม. |          |                 |                  |                |                                                            |                              |       |
| 9     | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.10 ม. | ตร.ม. | 75.00    | 372.95          | 27,971.25        | 1.3795         | 514.48                                                     | 38,586.34                    | 3.40  |
| 10    | Expansion Joint                             | ม.    |          |                 |                  |                |                                                            |                              |       |
| 11    | Contraction Joint                           | ม.    |          |                 |                  |                |                                                            |                              |       |
| 12    | Longitudinal Joint                          | ม.    |          |                 |                  |                |                                                            |                              |       |
| 13    | งานไหล่ทาง                                  | ลบ.ม. |          |                 |                  |                |                                                            |                              |       |
| 14    | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3  | ม.    |          |                 |                  |                |                                                            |                              |       |
| 15    | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3  | ม.    |          |                 |                  |                |                                                            |                              |       |
| 16    | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3  | ม.    |          |                 |                  |                |                                                            |                              |       |
| 17    | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3  | ม.    |          |                 |                  |                |                                                            |                              |       |
| 18    | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3  | ม.    |          |                 |                  |                |                                                            |                              |       |
| 19    | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3  | ม.    |          |                 |                  |                |                                                            |                              |       |
| 20    | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3  | ม.    |          |                 |                  |                |                                                            |                              |       |
|       |                                             |       |          |                 | 27,971.25        |                | รวม                                                        | 38,586                       |       |
|       |                                             |       |          |                 |                  |                | แรงจูงใจ 5 % ตามมติ ครม                                    | 1,929                        |       |
|       |                                             |       |          |                 |                  |                | ตัวอักษร (-สี่หมื่นห้าร้อยสิบห้าบาทหกสิบหกสตางค์-) ปรับยอด | 40,515.7                     |       |
|       |                                             |       |          |                 |                  |                | ราคากลาง (สี่หมื่นห้าร้อยสิบห้าบาทหกสิบหกสตางค์)           | 40,515.7                     | -     |

หมายเหตุ ราคานี้ประมาณการตามคำสั่ง อบต.ยะดี ที่ 304/2563 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประเมินการ

(นายอัลชะหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยะดี

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นางสาวกัทธีรา มะลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ยะดี

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ

(นายชูติรมัน โมงสะอะ)

จพง.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย