

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คล.พร้อมฝापิด สายตะโละ(ข้างสุเหร่า)
/ หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 377,523 บาท)
(เงินสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย งานคูระบายน้ำ งานคอนกรีต งานเหล็กเสริม งานเบ็ดเตล็ด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
เป็นเงิน 362,963 บาท (เงินสามแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - 5.1 แบบ พร. 4
 - 5.2 แบบ พร. 5
 - 5.2 แบบ แพลน
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอัลชะหรี สามะอาลี
 - 6.2 นางสาวกัทธีรา มะลี
 - 6.3 นายมาหามะ เยงยูนอ

**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง**

องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ประเภทงาน ทุกระบายน้ำ คสล. สายตะโละโน (ข้างสุเหร่า)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ยะตะะ อ.รามัน จ.ยะลา


เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ทุกระบายน้ำ คสล.	264,402.56	1.3074	345,679.91	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					คอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			345,679.91	
	เงินเพิ่ม 5 % ตามมติ ครม. ที่ นร. 0504/1558			17,284.00	
	ปรับลดเหลือ			362,963.00	
	ตัวอักษร สามแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน				

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่.....101/60.....ลงวันที่ 1 พ.ค. 60.....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสัจจะหรี สามะลาดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวภัทริรา มะดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมาหามะ เบงขุนอ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ประเภทงาน

คูระบายน้ำ คสล. สายตะโละโน (ข้างสุเหร่า)

ขนาด

กว้าง

0.70

เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ต.ยะดี อ.รามัน จ.ยะลา

ยาว

200.00

เมตร

พิกัด

N 06 26 05.81

E 101 23 31.03

สูงเฉลี่ย

0.80

เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่

5 พฤษภาคม 2560

งบประมาณ

362,963 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานคูระบายน้ำ								
1.1	งานดิน								
	งานดินขุด	200.00	ลบ.ม.			125.00	25,000.00	25,000.00	
	งานดินถม	66.67	ลบ.ม.			99.00	6,600.33	6,600.33	
	ทรายหยาบรองพื้น	6.00	ลบ.ม.	313.09	1,878.54	91.00	546.00	2,424.54	
1.2	งานคอนกรีต	60.00	ลบ.ม.			436.00	26,160.00	26,160.00	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 หรือเทียบเท่า	410.40	ถุง	151.86	62,262.60			62,262.60	
	หินเบอร์ 1 -2	65.40	ลบ.ม.	500.00	32,700.00			32,700.00	
	ทรายหยาบ	34.20	ลบ.ม.	313.09	10,707.68			10,707.68	

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

ลำดับที่	
1.3	งานเหล็ก
	เหล็ก RB ค.
1.4	งานเบ็ดเตล็ด
	ไม้แบบ
	ไม้อัด หนา
	ไม้ 1 1/2
	ลวดผูกเพ
	ตะปู
	รวมเงินทั้งหมด

ระยะเวลาการแบ่งงวดงาน

โครงการ คุระบายน้ำ คสล. สายตะโละใน (ข้างสุเหร่า)

ณ หมู่ที่ 3 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

งวดที่	งานที่ต้องปฏิบัติ	การเบิกจ่าย ร้อยละ	จำนวนวัน	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ขนาด กว้าง 0.70 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือ(ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	100	90	ราคากลาง บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน เพิ่มระยะเวลาก่อสร้าง - วัน รวมระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน จำนวนงวดงาน 1 งวด <u>บวกระยะเวลาก่อสร้าง 50% ตามมติ ครม.</u>
	รวม	100	90	

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่.....101/60.....ลงวันที่ 1 พ.ค. 60.....

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายถวัลย์ งามะอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวภัทธีรา มะณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมาหามะ เยงบุญอ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ