

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างศาลาพักร้อน จำนวน 2 หลัง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านอุเบะ และบ้านป่าเลไล้ หมู่ที่ 4 ตำบลยะตะะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 6/2556

รายการเลขที่

กอง ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 ขุดดินฐานรากและถมดิน	5.20	ลบ.ม.			96.00	499.20	499.20	
	1.2 งานทรายรองพื้น								
	- ทรายหยาบรองพื้นลูบบดอัดแน่น	0.50	ลบ.ม.	280.37	140.19	64.00	32.00	172.19	
	- ทรายหยาบถมภายในอาคารยกระดับพื้น	12.50	ลบ.ม.	280.37	3,504.63	64.00	800.00	4,304.63	
	1.3 งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5 รองใต้ฐานราก	0.30	ลบ.ม.	1,850.00	555.00	316.00	94.80	649.80	
	- เสาคอนกรีตสำหรับรับน้ำหนัก ขนาด 6"X6"	4.00	ต้น	1,520.00	6,080.00	540.00	2,160.00	8,240.00	
	1.4 ไม้แบบ								
	- ไม้ใช้ทำแบบ (อาคาร 1 ชั้นเฉลี่ยใช้งาน 80 %)	8.40	ตร.ม.	471.78	3,962.95	105.00		3,962.95	
	- ไม้คร่าว	2.50	ลบ.ฟ.	589.72	1,474.30	0.00	0.00	1,474.30	
	- ตะปู	3.00	กก.	39.72	119.16			119.16	
	1.5 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB ϕ 6 มม.	15.00	กก.	29.44	441.60			441.60	
	- เหล็ก RB ϕ 12 มม.	62.88	กก.	26.35	1,656.89			1,656.89	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	37.38	186.90			186.90	16,081.80
	รวมยอดยกไป				18,121.61		3,586.00	21,707.61	