



แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม สี่แยกติบุ	ปริมาณงาน	กว้าง	2.00	เมตร
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 5 ตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา		ยาว	31.00	เมตร
พิกัด	763639.91 ตะวันออก 709891.69 เหนือ	(ความสูงภายใน)	สูง	1.50	เมตร
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	งบประมาณ	254,000.00	บาท	
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ				
ตามแบบ	อบต.ยี่ตะ เลขที่	10/2565			
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ 3 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม สี่แยกติบุ	178,523.35	1.3563	242,131.22	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			242,131.22	
	แรงจูงใจตามมติ ครม. ร้อยละ 5			11,868.77	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง + แรงจูงใจ ตามมติ ครม. ร้อยละ 5			254,000.00	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด			254,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า - ตร.ม.

หมายเหตุ ราคานี้ประมาณการเพื่อเห็นชอบและตั้งงบประมาณเท่านั้น
คำสั่งเลขที่ 33/2566 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566

ลงชื่อ

ประมาณการ

(นายอัลซะหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยี่ตะ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวภักดิ์ธิดา มะลิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายชูติรัตน์ โมงสะอะ)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมายเหตุ ค่า K ที่ใช้

2.1 งานดิน ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$ 4.1 งานอาคารชลประทาน ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So$ 4.2 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก $K = 0.35 + 0.20 IU/Io + 0.10 CU/Co + 0.10 MU/Mo + 0.25 SU/So$



แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน
องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม สี่แยกติบู	ปริมาณงาน	กว้าง	2.00	เมตร
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 5 ตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา		ยาว	31.00	เมตร
พิกัด	763639.91 ตะวันออก 709891.69 เหนือ	(ความสูงภายใน) สูง		1.50	เมตร
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	งบประมาณ		254,000.00	บาท
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ				
ความแบบ	อบต.ยี่ตะ เลขที่ 10/2565				
ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4	จำนวน 1	แผ่น	เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566		

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท) (3x5)	Factor F	ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย (5 x F)	ราคากลาง (6 x F)	
1	งานคอนกรีต ค2 (หนา 0.20 ม.)	49.60	ลบ.ม						
1.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 หรือเทียบเท่า	333.31	ถุง	167.29	55,759.76	1.3563	226.90	75,626.97	k 4.1
1.2	ทรายหยาบ	29.76	ลบ.ม	200.00	5,952.00	1.3563	271.26	8,072.70	k 4.1
1.3	หินเบอร์ 1 - 2 นิ้ว	54.06	ลบ.ม	542.06	29,305.93	1.3563	735.20	39,747.64	k 4.1
2	งานเหล็กเสริม (ระยะห่าง 0.15 ม)								
2.1	เหล็กเสริม RB 12 มม.	198.40	เส้น	244.01	48,411.58	1.3563	330.95	65,660.63	k 4.1
	ค่าแรงผูกเหล็ก	1.76	ตัน	3,300.00	5,813.91	1.3563	4,475.79	7,885.41	
2.2	ลวดผูกเหล็ก	29.40	กก.	48.60	1,428.84	1.3563	65.92	1,937.94	k 4.1
3	งานไม้แบบ	59.23	ตร.ม.						
3.1	ไม้อัดหนา 6 มม.	25.00	แผ่น	364.49	9,112.25	1.3563	494.36	12,358.94	k 4.1
3.2	ไม้เคร่า 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 2 เมตร	200.00	ท่อน	60.00	12,000.00	1.3563	81.38	16,275.60	k 4.1
4	ดินถม	220.00	ลบ.ม	35.00	7,700.00	1.3563	47.47	10,443.51	k 2.1
5	งานตะแกรงเหล็ก								
5.1	ผ้าตะแกรงเหล็ก #12 มม. ขนาด 1.00x 1.00	5.00	จุด						
	เหล็กฉากขนาด 40 มม.	3.33	ท่อน	647.20	2,157.33	1.3563	877.80	2,925.99	k 4.2
	เหล็ก DB 12 มม.#0.025 ม.	4.00	ท่อน	196.01	784.06	1.3563	265.85	1,063.42	k 4.2
	ค่าแรงผูกเหล็ก	0.03	ตัน	3,300.00	97.68	1.3563	4,475.79	132.48	k 4.2
6	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด						
	รวมราคาค่าต้นทุน				178,523.35		12,348.66	242,131.22	

หมายเหตุ

ราคานี้ประมาณการเพื่อเห็นชอบและตั้งงบประมาณเท่านั้น

คำสั่งเลขที่ 33/2566 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายอัลซะหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยี่ตะ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวภัทธีรา มะลิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายชูติวัฒน์ โมงสะอะ)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.1 งานดินใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$ **4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก**ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So$