



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะดีะ  
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดราคากลาง ตามโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายอุบะ หมู่ที่ ๔ ตำบลยะดีะ

\*\*\*\*\*

ตามหนังสือกรมบัญชี ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  
เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยะดีะ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการราคา  
กลางและการคำนวณราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุบะ หมู่ที่ ๔ ๓ ตำบลยะดีะ อำเภอ  
รามัน จังหวัดยะลา เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายมาหะมะ หนะนิแร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะดีะ

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ วางท่อคอนกรีต สายอุ배 หมู่ที่ 4
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 318,262 บาท  
(สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ประกอบด้วย วางท่อ คสล. ขนาด 40.00x1.00 เมตร จำนวน 11 ท่อน  
ขนาด 0.80x1.00 เมตร จำนวน 122 ท่อน ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เป็นเงิน 318,230.24 บาท  
(สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบบาทยี่สิบสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบ ปร.5 จำนวน 1 ชุด
  - 5.2 แบบ ปร. 4 จำนวน 1 ชุด
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายอัลซะหรี สามะอาลี
  - 6.2 นางสาวยาวินะห์ มะดีเยาะ
  - 6.3 นางสาวภทธีรา มะลี



**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา**

|                         |                                                   |                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| ชื่อโครงการ             | วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก                           | ปริมาณงาน (ตามรายละเอียด ปร.4) |
| สถานที่ดำเนินการ        | หมู่ที่ 4 ตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา        |                                |
| พิกัด                   | N 6 24 39.8 E 101 22                              |                                |
| เจ้าของโครงการ          | องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา | งบประมาณ 318,230.24 บาท        |
| ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ                |                                |
| ตามแบบ                  | อบต.ยี่ตะ เลขที่.....14/2562                      |                                |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4   | จำนวน 1 แผ่น                                      | เมื่อ 19 มิถุนายน 2562         |

| ลำดับที่ | รายการ                                             | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท)             | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
| 1        | วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก                            | 234,441.02                                            | 1.3074   | 306,508.19                              |          |
|          | เงื่อนไข                                           |                                                       |          |                                         |          |
|          | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %                             |                                                       |          | -                                       |          |
|          | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %                              |                                                       |          | -                                       |          |
|          | - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %                              |                                                       |          | -                                       |          |
|          | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %                        |                                                       |          |                                         |          |
| สรุป     | รวมราคาค่าก่อสร้าง                                 |                                                       |          |                                         |          |
|          | แรงจูงใจตามมติ ครม. ร้อยละ 5                       |                                                       |          | 11,722.05                               |          |
|          | รวมเงินค่าก่อสร้าง + แรงจูงใจ ตามมติ ครม. ร้อยละ 5 |                                                       |          | 318,230.24                              |          |
|          | คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด                      |                                                       |          | 318,230.24                              |          |
|          | ตัวอักษร                                           | สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์ |          |                                         |          |

หมายเหตุ ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ตามคำสั่ง อบต.ยี่ตะ.....170/2562.....ลงวันที่.....23 พฤษภาคม 2562.....

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
(นายอัลซะห์รี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยี่ตะ

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นางสาววรินทร์ มะดีเยาะ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นางสาวภัทธีรา มะลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

|                         |                                                  |                        |                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| ชื่อโครงการ             | วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก                          | ปริมาณงาน              | (ตามรายละเอียด ปร4) |
| สถานที่ดำเนินการ        | หมู่ที่ 4 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา        |                        |                     |
| พิกัด                   | N 6 24 39.8 E 101 22                             |                        |                     |
| เจ้าของโครงการ          | องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา | งบประมาณ               | 318,230.24 บาท      |
| ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี                |                        |                     |
| ตามแบบ                  | อบต.ยะดี เลขที่.....14/2562                      |                        |                     |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4   | จำนวน 1.00 แผ่น                                  | เมื่อ 17 มิถุนายน 2562 |                     |

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                         | จำนวน                   | หน่วย                | ค่าวัสดุ                       |                                     | ค่าแรงงาน |          | รวมเงิน(บาท)                        | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|----------|
|          |                                                                                                |                         |                      | ต่อหน่วย                       | รวม                                 | ต่อหน่วย  | รวม      |                                     |          |
| 1.00     | งานขุดดิน<br>ดินขุดคิด20%                                                                      | 47.95                   | ลบ.ม.                |                                |                                     | 125.00    | 5,993.75 | 5,993.75                            |          |
| 2.00     | งานท้อตลอดกลม คสล.<br><br>ท้อ ศก. 0.40x1.00 ม.<br>ท้อ ศก. 0.80x1.00 ม.<br>ท้อ ศก. 1.00x1.00 ม. | 11.00<br>122.00<br>4.00 | ท่อน<br>ท่อน<br>ท่อน | 528.85<br>1,741.82<br>2,532.10 | 5,817.31<br>212,501.57<br>10,128.39 |           |          | 5,817.31<br>212,501.57<br>10,128.39 |          |
|          | รวมราคาค่าต้นทุน                                                                               |                         |                      |                                | 228,447.27                          |           | 5,993.75 | 234,441.02                          |          |

## ระยะเวลาการแบ่งงวดงาน

โครงการ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 4 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

| งวดที่ | งานที่ต้องปฏิบัติ                                | การเบิกจ่าย<br>ร้อยละ | จำนวนวัน | หมายเหตุ                                                                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(ตามแบบที่ อบต.กำหนด) | 100                   | 60       | ราคากลาง .....บาท<br>ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน<br>เพิ่มระยะเวลาก่อสร้าง - วัน<br>รวมระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน<br>จำนวนงวดงาน 1 งวด |
|        |                                                  |                       |          |                                                                                                                                |
|        | รวม                                              | 100                   | 60       |                                                                                                                                |

หมายเหตุ ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ยะดี.....170/2562.....ลงวันที่.....23 พฤษภาคม 2562.....

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายอัลชะหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยะดี

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาวยวีนะห์ มะดีเยาะ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาวภัทธีรา มะลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง