

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อถึงสูง 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 5 บ้านติบู่ / หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,483,000 บาท
(เงินสองล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย งานดิน งานฐานราก งานแบบหล่อ งานคอนกรีต งานเหล็ก งานท่อและอุปกรณ์ งานอื่นๆ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559
เป็นเงิน 2,503,525.64 บาท (เงินสองล้านห้าแสนสามพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบลีตี่สตางค์)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - 5.1 แบบบัญชีปริมาณงาน
 - 5.2 แบบ แปลน
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอัลชะห์รี สามะอาลี
 - 6.2 นางสาวภัทธีรา มะลี
 - 6.3 นายชูลกีฟลี หะยีสะมะแอ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

โครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อถึงสูง 20 ลบ.ม.รูปทรงแซมเปลญ หมู่ที่ 5 บ้านดินพร้อมอุปกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่...244/2559 ลว 12 ต.ค. 59

ประเภท งานอาคาร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ

แบบเลขที่ /2559

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 10 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,849,394.72	1.3037	2,411,055.90	180 วัน
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,411,055.90	
	แรงจูงใจ ตามมติ ครม. 5 %			92,469.74	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,503,525.64	
	ตัวอักษร สองด้านห้าแสนสามพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบสี่สตางค์				
	ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร				

ประธาน.....

(นายอัลชะหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายชูลักษณ์ ะหะฮะฮะฮะ)

หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการ.....

(นางสาวภัทธีรา มะลิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อถึงสูง 20 ลบ.ม.รูปทรงแซมเป็ญ หมู่ที่ 5 บ้านคีน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/10

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่...244/2559 ลว 12 ค.ค. 59

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่...244/2559 ลว 12 ค.ค. 60

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 ขุดดินหลุมฐานราก / ถมดิน	25.00	ลบ.ม.	-	-	147.00	3,675.00	3,675.00	
	1.2 ทราขยหยาบ , ทราขยหยาบรองพื้น	1.60	ลบ.ม.	313.09	500.94	30.00	48.00	548.94	
	งานฐานราก เสาเข็ม								
	1.3 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.18 x 0.18 ยาว 8 เมตร	13.00	คัน	1,230.00	15,990.00			15,990.00	
	1.4 ค่าแรงคอกเสาเข็ม (เหมาจ่าย)	13.00	คัน			10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 ไม้แบบ + ไม้คร่าว	14.00	ลบ.ฟ.	250.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	2.2 ค่าแรง	11.00	ตร.ม.	-	-	50.00	550.00	550.00	
	2.3 ตะปู	2.00	กก.	59.35	118.70	-	-	118.70	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.60	ลบ.ม.	2,570.09	1,542.05	200.00	120.00	1,662.05	
	3.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	5.00	ลบ.ม.	2,682.24	13,411.20	346.00	1,730.00	15,141.20	
	รวมยอดยกไป							51,185.90	

ประมาณราคาโดย

(นายอัลชะหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบค.ยะดี

กรรมการ

(นางสาวกัทธีรา มะดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

(นายชูลักษณ์ หะยีสะมะแอ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อถึงสูง 20 ลบ.ม.รูปทรงแซมเปลือ หมู่ที่ 5 บ้านดินบุ

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 2/10

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่...244/2559 ลว 12 ต.ค. 59

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่...244/2559 ลว 12 ต.ค. 60

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมยอดยกมา							51,185.90	
4	งานเหล็ก								
	4.1 เหล็กเสริม 12 มม.	0.10	ตัน	19,636.92	1,963.69	2,638.00	263.80	2,227.49	
	4.2 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	10.00	กก	39.00	390.00	-	-	390.00	
5	งานท่อและอุปกรณ์								
	5.1 ท่อน้ำเข้าถัง PVC ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2 "	5.00	ท่อน	242.99	1,214.95	70.00	350.00	1,564.95	
	5.2 ท่อน้ำดิน PVC ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2 "	5.00	ท่อน	242.99	1,214.95	70.00	350.00	1,564.95	
	5.3 ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ Ø 1 1/2 "	0.50	ท่อน	158.88	79.44	60.00	30.00	109.44	
	5.4 ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ Ø 2 "	1.00	ท่อน	708.00	708.00	100.00	100.00	808.00	
	5.5 ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ Ø 3 "	1.00	ท่อน	1,166.00	1,166.00	100.00	100.00	1,266.00	
	รวมยอดยกไป							59,116.73	

ประมาณราคาโดย

(นายอัลชะหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบ.ค.ยะตะ

กรรมการ

(นางสาวกัทธีรา มะลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

(นายชวลิต ฟิลิ หะยีสะมะแอ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อถึงสูง 20 ลบ.ม.รูปทรงแซมเปลญ หมู่ที่ 5 บ้านดิน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลชะติง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/10
รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่...244/2559 ลว 12 ต.ค. 59

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชะติง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่...244/2559 ลว 12 ต.ค. 60

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมยอดยกมา							59,116.73	
	5.6 ข้อต่อเกลียวนอก PVC ขึ้น 13.5 ขนาด Ø 2 "	3.00	อัน	11.00	33.00	-	-	33.00	
	5.7 ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90° Ø 1/2 "	3.00	อัน	7.00	21.00	-	-	21.00	
	5.8 ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90° Ø 1 1/2 "	2.00	อัน	32.00	64.00	-	-	64.00	
	5.9 ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90° Ø 2 "	4.00	อัน	52.00	208.00	-	-	208.00	
	5.10 ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90° Ø 3 "	4.00	อัน	138.00	552.00	-	-	552.00	
	5.11 ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90° Ø 1 "	1.00	อัน	21.00	21.00	-	-	21.00	
	5.12 เชื้อควาล์วทองเหลือง Ø 2 "	1.00	ชุด	350.00	350.00	1,500.00	1,500.00	1,850.00	
	5.13 ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1/2 "	1.00	ชุด	45.00	45.00	-	-	45.00	
	5.14 ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1 1/2 "	1.00	ชุด	130.00	130.00	-	-	130.00	
	รวมยอดยกไป							62,040.73	

ประมาณราคาโดย

(นายอัคระหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ชะติง

กรรมการ

(นางสาวกัทธีรา มะลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

(นายสุทธิพล ทะยี่สะมะแอ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อถึงสูง 20 ลบ.ม.รูปทรงแซมเปลญ หมู่ที่ 5 บ้านคีนุ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/10

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่...244/2559 ลว 12 ต.ค. 59

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่...244/2559 ลว 12 ต.ค. 60

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมยอดยกมา							62,040.73	
	5.15 ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3 "	2.00	ชุด	721.00	1,442.00	-	-	1,442.00	
	5.16 นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2 "	4.00	ชุด	721.00	2,884.00	-	-	2,884.00	
	5.17 นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี Ø 3 "	3.00	ชุด	77.00	231.00	-	-	231.00	
	5.18 เพรชเซอร์สวิทช์ (สวิทควบคุมแรงดัน)	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	150.00	150.00	2,350.00	
	5.19 เกย์วักแรงดัน	1.00	ชุด	500.00	500.00	50.00	50.00	550.00	
6	งานอื่น ๆ								
	6.1 บันไดท่อเหล็กอาบสังกะสี	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,400.00	
	6.2 ถังเก็บน้ำรูปทรงแซมเปลญขนาดจุ 20 ลบ.ม.	1.00	ถัง	550,000.00	550,000.00	7,000.00	7,000.00	557,000.00	
	รวมยอดยกไป							627,897.73	

ประมาณราคาโดย

(นายอัลชะหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบ.ต.ยะดี

กรรมการ

(นางสาวภักทิรา มะลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

(นายชุลกฟีลี หะยีสะมะแอ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อถึงสูง 20 ลบ.ม.รูปทรงแฉะแป้น หมู่ที่ 5 บ้านดิน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5/10

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลชะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่...244/2559 ลว 12 ต.ค. 59

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชะต๊ะ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่...244/2559 ลว 12 ต.ค. 60

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมยอดยกมา							627,897.73	
7	งานดิน								
	7.1 ทราขหยาบ , ทราขรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	313.09	313.09	30.00	30.00	343.09	
8	งานแบบหล่อ								
	8.1 ไม้แบบ + ไม้เคร่า	2.00	ลบ.ฟ.	250.00	500.00	-	-	810.00	
	8.2 ค่าแรง	2.00	ตร.ม.	-	-	50.00	100.00	100.00	
	8.3 ตะปู	5.00	กก.	59.35	296.75	-	-	296.75	
9	งานคอนกรีต								
	9.1 คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	1	ลบ.ม.	2,570.09	2,570.09	346.00	346.00	2,916.09	
	รวมยอดยกไป							632,363.66	

ประมาณราคาโดย

(นายอัลชะหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ชะต๊ะ

กรรมการ

(นางสาวภัทธีรา มะลิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

(นายชูลักษณ์ หะยีสะมะแอ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อถึงสูง 20 ลบ.ม.รูปทรงแซมเปลว หมู่ที่ 5 บ้านคีนุ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6/10

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่...244/2559 ลว 12 ต.ค. 59

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่...244/2559 ลว 12 ต.ค. 60

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมยอดยกมา							632,363.66	
10	งานเหล็ก								
	10.1 เหล็กเสริม 12 มม	0.030	ตัน	19,636.92	589.11	2,638.00	79.14	757.92	
	10.2 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	5	กก	39.00	195.00	-	-	195.00	
11	งานท่อและอุปกรณ์								
	11.1 ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 2 1/2 "	1.00	ท่อน	896.00	896.00	100.00	100.00	996.00	
	11.2 ข้อต่อยิบโกลท์เหล็กหล่อขนาด Ø 2 1/2"	3.00	ชุด	200.00	600.00	-	-	600.00	
	11.3 ประคบน้ำแบบบอวลวาล์วขนาด Ø 2 1/2 "	7.00	ชุด	210.00	1,470.00	-	-	1,470.00	
	11.4 ข้องอ GS 90° Ø 2 1/2 "	4.00	อัน	232.00	928.00	125.00	500.00	1,428.00	
	11.5 ยูเนียน GS ขนาด Ø 2 1/2"	3.00	ชุด	138.00	414.00	-	-	414.00	
	รวมยอดยกไป							638,224.58	

ประมาณราคาโดย

(นายอัลชะหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยะดี

กรรมการ

(นางสาวกัทธีรา มะลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

(นายสุกฤษณ์ ทะยี่สะมะแอ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อถึงสูง 20 ลบ.ม.รูปทรงแซมเปลญ หมู่ที่ 5 บ้านคีนุ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7/10

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลชะติง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่...244/2559 ลว 12 ต.ค. 59

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชะติง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่...244/2559 ลว 12 ต.ค. 60

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมยอดยกมา							638,224.58	
	11.6 นิปเปิ้ล GS 90° ขนาด Ø 2 1/2"	14.00	ชุด	48.00	672.00	-	-	672.00	
	11.7 ข้อต่อสามทาง GS 90° ขนาด Ø 2 1/2"	4.00	อัน	106.00	424.00	-	-	424.00	
	11.8 เช็ควาล์วทองเหลือง ขนาด Ø 2"	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	
12	งานฉั่งกรองฯ								
	12.1 ฉั่งกรองสนิมเหล็ก ขนาดจุ 7 ลบ.ม./ชม. (30 แกลลอน / นาที)	1.00	ถัง	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
13	งานเครื่องสูบน้ำ								
	13.1 ปั๊มเมอร์ส ขนาด 2 นิ้ว 1.5 แรงม้า	1.00	เครื่อง	26,000.00	26,000.00	2,500.00	2,500.00	28,500.00	
	13.2 ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	11,500.00	11,500.00	1,000.00	1,000.00	12,500.00	
	รวมยอดยกไป							730,470.58	

ประมาณราคาโดย

(นายอัลชะหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ชะติง

กรรมการ

(นางสาวกัทธีรา มะลิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

(นายสุลกีฟลี หะยีสะมะแอ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อถึงสูง 20 ลบ.ม.รูปทรงแซมเปลญ หมู่ที่ 5 บ้านตีน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 8/10

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่...244/2559 ลว 12 ต.ค. 59

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่...244/2559 ลว 12 ต.ค. 60

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมยอดยกมา							730,470.58	
	13.3 สายเมนต์เครื่องสูบน้ำ 3 x 2.5 มม. ²	90.00	เมตร	25.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
	13.4 สายเมนต์ FLOW SWICT	10.00	เมตร	18.00	180.00	-	-	180.00	
	13.5 แผ่นเหล็กปิดปากบ่อ ϕ 6 นิ้ว	1.00	แผ่น	280.00	280.00	-	-	280.00	
	13.6 เชือกโยชัก ขนาด ϕ 1/2 นิ้ว	90.00	เมตร	5.00	450.00	-	-	450.00	
	13.7 เพชรเซอร์สวิทช์พร้อมแกร์วัดแรงดัน	1.00	ชุด	5,400.00	5,400.00	2,000.00	2,000.00	7,400.00	
14	งานอุปกรณ์ปากบ่อบาดาล								
	14.1 ข้องอ 90° ขนาด ϕ 1½ นิ้ว GS	1.00	ตัว	50.00	50.00	-	-	50.00	
	14.2 ยูเนียน ขนาด ϕ 1½ นิ้ว	1.00	ตัว	95.00	95.00	-	-	95.00	
	14.3 FLOW SWICT	1.00	ตัว	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	รวมยอดยกไป							743,975.58	

ประมาณราคาโดย

(นายอัลชะหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยะตะ

กรรมการ

(นางสาวกัทธีรา มะลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

(นายสุลคิฟลี หะยีสะมะแอ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อถึงสูง 20 ลบ.ม.รูปทรงแซมเป็ญ หมู่ที่ 5 บ้านดิน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลชะติง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 9/10

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่...244/2559 ลว 12 ต.ค. 59

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชะติง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่...244/2559 ลว 12 ต.ค. 60

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมยอดยกมา							743,975.58	
	14.4 BALL VALVE ขนาด ϕ 1½ นิ้ว	2.00	ตัว	350.00	700.00	-	-	700.00	
	14.5 ข้อต่อท่อ ขนาด ϕ 1½ นิ้ว GS	6.00	ตัว	65.00	390.00	-	-	390.00	
15	งานพื้นปากบ่อ 1.50 x 1.50 x 0.10 ม.								
	15.1 คอนกรีต 1 : 2 : 4	1.00	ลบ.ม.	1,263.00	1,263.00	200.00	200.00	1,463.00	
	15.2 ไม้แบบ 100 %	3.00	ตร.ม.	-	-	50.00	150.00	150.00	
	15.3 ไม้แบบ 50 %	2.00	ลบ.ฟ.	250.00	500.00	-	-	500.00	
	15.4 เหล็ก SR 24 ขนาด ϕ 9 ม.ม.	0.01	ตัน	21,912.62	284.86	-	-	284.86	
	15.5 ลวดผูกเหล็ก No. 18	0.41	กก.	39.00	15.99	-	-	15.99	
	รวมยอดยกไป							747,479.43	

ประมาณราคาโดย

(นายอัคระหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ชะติง

กรรมการ

(นางสาวกัทธีรา มะลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

(นายสุกฤษี หะยีสะมะแอ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อถึงสูง 20 ลบ.ม.รูปทรงแฉะแปญ หมู่ที่ 5 บ้านคีนุ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลชะติง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 10/10

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่...244/2559 ลว 12 ต.ค. 59

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชะติง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่...244/2559 ลว 12 ต.ค. 60

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมยอดยกมา							747,479.43	
	15.6 ตะปู	0.24	กก.	59.35	14.24	-	-	14.24	
	15.7 ทรายของพื้น	0.50	ลบ.ม.	313.09	156.55	39.00	19.50	176.05	
16	มาตรวัดน้ำ ขนาด ϕ 2 นิ้ว	1	ชุด	7,600.00	7,600.00	-	-	7,600.00	
17	งานท่อเมน								
	17.1 ท่อพีวีซีขนาด 13.5 ศก. 3 นิ้ว	1500.00	ท่อน	560.75	841,125.00	-	-	841,125.00	
	17.2 มาตรวัดน้ำ	200.00	ชุด	785.00	157,000.00	-	-	157,000.00	
18	งานเจาะบ่อบาดาลขนาดท่อบ่อ 6 นิ้ว พร้อมท่ออุด	1.00	จุด	1,200.00	96,000.00			96,000.00	80 เมตร
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							1,849,394.72	

ประมาณราคาโดย

(นายอัคระหรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ชะติง

กรรมการ

(นางสาวกัทธีรา มะลิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

(นายสุทัศน์ ณะบิณะมะแอ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ระยะเวลาการแบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อถึงสูง 20 ลบ.ม.รูปทรงแซมเปญ หมู่ที่ 5 บ้านตึน

ณ หมู่ที่ 5 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)

งวดที่	งานที่ต้องปฏิบัติ	การเบิกจ่าย ร้อยละ	จำนวนวัน	หมายเหตุ
1	งานฐานราก , เจาะบาดาล , ถึงประปา แซมเปญ พร้อมถึงกรอง ระบบ ไฟฟ้าต่างๆ	68	120	ราคากลาง บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน เพิ่มระยะเวลาก่อสร้าง - วัน รวมระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน จำนวนงวดงาน 2 งวด <u>บวกระยะเวลาก่อสร้าง 50% ตามมติ ครม.</u>
2	เครื่องสูบน้ำ ท่อเมน ท่อพีวี ขนาดต่างๆ งานระบบ ต่างๆ จนกว่าสามารถใช้งานได้	32	60	
	รวม	100	180	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ยะตะ ที่ 243/2559 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายธัชชะห์ลี สามะฮาล์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นางสาวกัทธีรา มะลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

(นายชูลกิฟลี หะยิสะมะแอ)

หัวหน้าสำนักปลัด