

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสนามฟุตบอล 1 ตำบล 1 สนาม  
/ หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,160,000 บาท  
(เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย งานโครงสร้างพื้น งานเสาประตู งานพื้นยาง และงานอื่นๆ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  
เป็นเงิน 1,160,000 บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
  - 5.1 แบบบัญชีปริมาณงาน
  - 5.2 แบบ แพลน
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายอัลซะหรี สามะอาลี
  - 6.2 นางสาวภักธีรา มะลี
  - 6.3 นายมาหามะ เยงยูนอ



## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลละตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สวนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลละตะ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ขนาด

ขนาดกว้าง

24

เมตร

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างสนามฟุตบอล 1 ตำบล 1 สนาม

ขนาดยาว

34

เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4

ขนาดความหนา

0.12

เมตร

พิกัดที่

N 6 26 24.89

E 101 22 15.81

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

816

ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่

14 พฤศจิกายน 2559

แบบเลขที่

| ลำดับที่ | รายการ                                      | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม<br>เป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ               |
|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------|
|          |                                             |                                           |          |                                         | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %   |
| 1        | งานโครงสร้างพื้น                            | 357,474.20                                | 1.3047   | 466,396.58                              | เงินประกันผลงานหัก 0 % |
|          | งานเสาประตู                                 | 30,000.00                                 | -        | 30,000.00                               | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %    |
|          | งานพื้นยาง                                  | 668,800.00                                | -        | 668,800.00                              | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %    |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น              |                                           |          | 1,165,196.58                            |                        |
|          | เงินเพิ่ม 5 % ตามมติ ครม. ที่ นร. 0504/1558 |                                           |          |                                         |                        |
|          | ปรับลดเหลือ                                 |                                           |          | 1,160,000.00                            |                        |
|          | ตัวอักษร                                    | หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน           |          |                                         |                        |

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่  
272/2559 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

(ลงชื่อ).....ประธาน  
(นายฉะนรินทร์ สามะลัด)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวกัทธีรา มะลิ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายมานามะ เสงี่ยม)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา**

|                              |                                                      |             |                          |                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| <b>ส่วนราชการ</b>            | องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ | <b>ขนาด</b> | ขนาดกว้าง                | 24 เมตร          |
| <b>ชื่อโครงการ</b>           | ก่อสร้างสนามฟุตบอล 1 ตำบล 1 สนาม                     |             | ขนาดยาว                  | 34 เมตร          |
| <b>สถานที่ก่อสร้าง</b>       | หมู่ที่ 1 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา            |             | ขนาดความหนา              | 0.12 เมตร        |
| <b>พิกัดที่</b>              | N 06 25 41.30                      E 101 21 51.55    |             | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า | 816 ตารางเมตร    |
| <b>ประมาณราคาเมื่อวันที่</b> | 14 พฤศจิกายน 2559                                    |             | งบประมาณ                 | 1,160,000.00 บาท |
| <b>แบบเลขที่</b>             |                                                      |             |                          |                  |

| ลำดับที่ | รายการ                                 | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                        |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                             |          |
| 1        | <b>งานโครงสร้างพื้น</b>                |        |       |              |            |              |           |                             |          |
|          | ดินลูกรังบดอัดแน่น                     | 122.40 | ลบ.ม. | 247.66       | 30,313.58  |              |           | 30,313.58                   |          |
|          | ทรายหยาบอัดแน่น                        | 40.80  | ลบ.ม. | 313.09       | 12,774.07  |              |           | 12,774.07                   |          |
|          | ครอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc รูปทรงกระบอก | 97.92  | ลบ.ม. | 2,682.24     | 262,644.94 | 306          | 29,963.52 | 292,608.46                  |          |
|          | เหล็กไวทเมท์ 4 มม. @ 0.20 ซม.          | 816.00 | ตร.ม. | 25.00        | 20,400.00  |              |           | 20,400.00                   | 357,474  |
|          | <b>ไม้แบบหล่อคอนกรีต</b>               | 13.92  | ตร.ม. |              |            | 99           | 396.00    | 1,378.08                    |          |
|          | ไม้อัดขนาด 7 มม.                       | 5.00   | แผ่น  | 560.00       | 2,800.00   |              |           | 2,800.00                    |          |
|          | ไม้ 1 1/2 x 3 x 3 เมตร                 | 34.00  | ท่อน  | 640.00       | 6,697.73   |              |           | 6,697.73                    |          |



**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา**

|                              |                                                      |             |                          |                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| <b>ส่วนราชการ</b>            | องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ | <b>ขนาด</b> | ขนาดกว้าง                | 24 เมตร          |
| <b>ชื่อโครงการ</b>           | ก่อสร้างสนามฟุตบอล 1 ตำบล 1 สนาม                     |             | ขนาดยาว                  | 34 เมตร          |
| <b>สถานที่ก่อสร้าง</b>       | หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา            |             | ขนาดความหนา              | 0.12 เมตร        |
| <b>พิกัดที่</b>              | N 06 25 41.30      E 101 21 51.55                    |             | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า | 816 ตารางเมตร    |
| <b>ประมาณราคาเมื่อวันที่</b> | 14 พฤศจิกายน 2559                                    |             | งบประมาณ                 | 1,160,000.00 บาท |

**แบบเลขที่**

|   |                                     |        |       |           |              |  |           |              |             |
|---|-------------------------------------|--------|-------|-----------|--------------|--|-----------|--------------|-------------|
| 2 | งานเสาประตู                         |        |       |           |              |  |           |              |             |
|   | เสาประตูฟุตบอล (ท่อเหล็กอาบสังกะสี) | 1.00   | เหมา  | 30,000.00 | 30,000.00    |  |           | 30,000.00    | รวมภาษีแล้ว |
| 3 | งานพื้นยาง                          |        |       |           |              |  |           |              |             |
|   | งานปูพื้นยางพารา พร้อมติดตั้ง       | 704.00 | ตร.ม. | 950.00    | 668,800.00   |  |           | 668,800.00   | รวมภาษีแล้ว |
|   | ยอดยกมา                             |        |       |           | 1,034,430.32 |  | 30,359.52 | 1,065,771.92 |             |

## ระยะเวลาการแบ่งงวดงาน

ก่อสร้างสนามฟุตบอล 1 ตำบล 1 สนาม

ขนาดกว้าง24เมตรขนาดยาว34เมตรขนาดความหนา0.12เมตร

หรือ

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า816ตารางเมตร

| งวดที่ | งานที่ต้องปฏิบัติ                                                                                                                     | การเบิกจ่าย<br>ร้อยละ | จำนวนวัน | หมายเหตุ                                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | ก่อสร้างชั้นโครงสร้างดิน และคอนกรีตทั้งหมด<br>ยาว 34 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 816 ตร.ม.<br>พร้อมเสา ประตู | 42.79                 | 70       | ราคากลาง .....บาท<br>ระยะเวลาก่อสร้าง 160 วัน<br>เพิ่มระยะเวลาก่อสร้าง - วัน<br>รวมระยะเวลาก่อสร้าง 160 วัน<br>จำนวนงวดงาน 2 งวด |
| 2      | งานพื้นยาง<br>ปูพื้นยางพาราทั้งหมด                                                                                                    | 57.21                 | 90       |                                                                                                                                  |
|        | รวม                                                                                                                                   | 100                   | 160      |                                                                                                                                  |

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคา  
กลาง ที่ 272/2559 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน  
2559

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณ  
ราคา  
(นายธัชเชษฐ์ สามะฮาด)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายมาหามะ เสงี่ยมอ)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวกัทธีรา มะลิ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง