

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดบ่อบาดาลสาธารณะ บ้านป้อแนซ็อมิ หมู่ที่ 1
2. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 252,317 บาท
(สองแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประกอบด้วย น้ำ
ลึกระหว่าง 45-150 เมตร ท่อบ่อขนาด ศก. 6 นิ้ว
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566
252,300 บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ พร. 5 จำนวน 1 ชุด
 - 6.2 รายละเอียดการประมาณ จำนวน 1 ชุด
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายอัลซะหรี สามะอาลี
 - 7.2 นางสาวภัทธีรา มะลี
 - 7.3 นายชูติรมัน โม่งสะอะ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	ชุดบำบัดสาธารณะ	ปริมาณงาน	จำนวน	1.00	จุด
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 บ้านป้อมแฉิม		ลึกระหว่าง	45 - 150	ม.
พิกัด	N 713070.00 E 762247.00		ท่อ บ่อขนาด	ศก. 6 นิ้ว	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	งบประมาณ	252,300.00	บาท	
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี				
ตามแบบ	อบต.ยะดี เลขที่				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	28 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ชุดบำบัดสาธารณะ	240,291.75	-	240,291.75	จำนวน 1 จุด
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			240,291.75	
	แรงจูงใจตามมติ ครม. ร้อยละ 5			12,008.25	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง + แรงจูงใจ ตามมติ ครม. ร้อยละ 5			252,300.00	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด			252,300.00	
	ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน			

ราคานี้ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 13 มกราคม 2566

ลงชื่อ

(นายอัลชะห์รี สามะอาลี)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยะดี

ลงชื่อ

(นางสาวภักทิรา มะลี)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายชูติรมัน โม่งสะอะ)

กรรมการ

จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	ชุดบ่อบาดาลสาธารณะ	ปริมาณงาน	จำนวน	1.00	จุด
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 บ้านป้อมน้อย	ลึกระหว่าง	45 - 150	ม.	
พิกัด	N 713070.00 E 762247.00	ท่อ บ่อขนาด	ศก. 6 นิ้ว		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	งบประมาณ	252,300.00	บาท	
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ				
ตามแบบ	อบต.ยี่ตะ เลขที่				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	28 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	บ่อบาดาลขนาด ศก. 6 นิ้ว ลึกระหว่าง 45- 150 เมตร พร้อมทดสอบน้ำ ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.							
1	ท่อกรู ท่อ พีวีซี ศก.6 นิ้ว ชั้น 13.5	23.00 ท่อน	2,050.00	47,150.00			47,150.00	
2	โคลนวิทยาศาสตร์	10.00 กระสอบ	255.00	2,550.00			2,550.00	
3	ดินเหนียว	3.00 ลบ.ม	480.00	1,440.00			1,440.00	
4	งานคอนกรีต (1/2/4)	2.00 ลบ.ม	-	-				
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 342กก./ลบ.ม.	14.00 ถุง	167.29	2,342.06			2,342.06	
	-ทรายหยาบ 0.57 ลบ.ม./ลบ.ม.	1.14 ลบ.ม	200.00	228.00			228.00	
	-หินเบอร์ 1 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	2.18 ลบ.ม	542.06	1,181.69			1,181.69	
5	ค่าแรงชุดเจาะบ่อบาดาล	45-150 เมตร				185,400.00	185,400.00	เหมาจ่าย
รวมราคาค่าต้นทุน							240,291.75	

หมายเหตุ

ราคานี้ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 13 มกราคม 2566

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายอัลกะทรี สามะอาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยี่ตะ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวภัทธีรา มะลิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายชูติธมัน โม่งสะอะ)

จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย