

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนน สายทาเนาะปือเราะห์ – จาเราะ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2
2. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี๊ะ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 504,303 บาท
(ห้าแสนสี่พันสามร้อยสามบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประกอบด้วย
บุกเบิกถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.50 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566
477,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายละเอียดการประมาณ จำนวน 1 ชุด
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายอัลซะห์รี สามะอาลี
 - 7.2 นางสาวภัทธีรา มะลี
 - 7.3 นายชุกรมัน โม่งสะอะ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	บุกเบิกถนนลูกรัง สายทาเนาะปือเราะห์-จาเราะ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.	กว้าง	4.00	ม.
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 2 ตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	ปริมาณงาน ยาว	420.00	ม.
พิกัด	N 709308.00 ม. E 761833.00	หนาเฉลี่ย	0.50	ม.
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา			
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ตะ			
ตามแบบ	อบต.ยี่ตะ เลขที่ 4/2565			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	บุกเบิกถนนลูกรัง สายทาเนาะปือเราะห์-จาเราะ พร้อม เงื่อนไข	328,702.48	1.3822	454,332.57	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			454,332.57	
	แรงจูงใจตามมติ ครม. ร้อยละ 5			22,667.43	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง + แรงจูงใจ ตามมติ ครม. ร้อยละ 5			477,000.00	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด			477,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า - ตร.ม.

หมายเหตุ ราคานี้ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำสั่งเลขที่ 79/2566 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

ลงชื่อ

(นายอัลซะหรี สามะอาลี)

ประมาณการ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ยี่ตะ

ลงชื่อ

(นางสาวกัทธีรา มะลิ)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายสุธรรม โม่งสะอะ)

กรรมการ

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมายเหตุ ค่า K ที่ใช้

2.1 งานดิน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานป่อพัก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ชื่อโครงการ	บุกเบิกถนนลูกรัง สายพานาปะปือเราะห์-จาเราะ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปริมาณงาน	- กว้าง	4.00	ม.
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	- ยาว	420.00	ม.
พิกัดที่ตั้งโครงการ	N 709308.00 ม. E 761833.00	- หนาเฉลี่ย	0.50	ม.

ประกอบโดย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	หินคลุก	หนาเฉลี่ย	0.10	ม.
แบบเลขที่	อบต.ยะดี เลขที่ 4/2565	ดินลูกรัง	หนาเฉลี่ย	0.40	ม.
ประมาณราคาเมื่อวันที่	2 พฤษภาคม 2566	งบประมาณ	477,000.00	บาท	



ลำดับ	รายการ	ค่า K สูตรที่	หน่วย	จำนวน (1)	ราคาต่อหน่วย (2)	ราคาทุน (3)=(1)x(2)	Factor F (4)	ราคาต่อหน่วย X Factor (5)=(2)x(4)	ราคากลาง (6)=(1)x(5)
1.00	งานดิน								
	1.10 งานถมดินบ่มและขุดต่อ	2.1	ตร.ม.	2,520.00	1.53	3,855.60	1.3822	2.11	5,329.21
	1.20 งานขุดรื้อพื้นทางลูกรังเดิมหนา 0.10 เมตรแล้วบดทับ		ตร.ม.						
	1.30 งานตัดดินคันทาง		ลบ.ม.						
	1.40 งานดินถมคันทาง (ลูกรัง) พร้อมอัดแน่น	2.1	ลบ.ม.	779.52	156.29	121,831.18	1.3822	216.02	168,395.06
	1.50 งานวัสดุคัดเลือก (หินคลุก) พร้อมอัดแน่น	2.1	ลบ.ม.	193.20	881.95	170,392.74	1.3822	1,219.03	235,516.85
4.00	งานโหล่ทาง								
	4.10 งานโหล่ทางลูกรังปรับแก้ไขแต่ง		ลบ.ม.						
6.00	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	6.10 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3		ม.						
	6.20 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3		ม.						
	6.30 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	3.5	ม.	24.00	1,359.29	32,622.96	1.3795	1,875.14	45,003.37
	6.40 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3								
	6.50 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3		ม.						
7.00	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	7.10 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว		แห่ง						
	7.20 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว		แห่ง						
	7.30 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว		แห่ง						
	7.40 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว		แห่ง						
	7.50 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว		แห่ง						
	7.60 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว		แห่ง						
	7.70 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว		แห่ง						
	7.80 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว		แห่ง						
	7.90 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว		แห่ง						

ลำดับ	รายการ	ค่า K สูตรที่	หน่วย	จำนวน (1)	ราคาต่อหน่วย (2)	ราคาทุน (3)=(1)x(2)	Factor F (4)	ราคาต่อหน่วย X Factor (5)=(2)x(4)	ราคากลาง (6)=(1)x(5)
8.00	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก								
	8.10 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก		แห่ง						
	8.20 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก		แห่ง						
	8.30 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก		แห่ง						
9.00	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	9.10 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่		แห่ง						
10.00	งานเปิดเคล็ด								
	10.10 ป้ายโครงการ		ชุด	1.00					
	10.20								
	รวม					328,702.48			454,244.49

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	454,332.57
แรงจูงใจ 5%	22,667.43
ราคากลาง	477,000.00

ราคากลาง (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ ราคานี้ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำสั่งเลขที่ 79/2566 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอัครเดช หิรัญ สมะอาลี)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบ.ยะตะ
ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวภัทธีรา มะลิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชูติรัตน์ โมงสะอะ)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย